

**АДМИНИСТРАЦИЯ МОКШАНСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.02.2021 № 89
р.п. Мокшан

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории под объект «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43, Н44, Н45, Н46»

В соответствии со ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", принимая во внимание протокол публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории под объект «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43, Н44, Н45, Н46» и рекомендации комиссии по проведению публичных слушаний от 02.02.2021 г., руководствуясь Уставом Мокшанского района Пензенской области, -

Администрация Мокшанского района постановляет:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории под объект «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43, Н44, Н45, Н46» (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости органов местного самоуправления Мокшанского района Пензенской области» и на официальном сайте администрации Мокшанского района: rmoksh.pnzreg.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Мокшанского района – С.В. Кривенкова.

**Глава администрации
Мокшанского района**

Н.Н. Тихомиров

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Мокшанского района Пензенской области
от 04.02.2021 №89

Проект планировки и проект межевания территории под объект «Комплекс по промышленному выращиванию
индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма
Н43,Н44,Н45,Н46.»
Том №1. Основная часть

ООО «Пензаземпроект»

Заказчик: ООО «ПензаМолИнвест»

Шифр: 161-20-ППТ-Г

**ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
под объект «Комплекс по промышленному выращиванию
индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской
области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.»**

Том № 1

Основная часть

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть

Раздел 2. Положение о размещении линейного объекта

2020 г.

Проект планировки и проект межевания территории под объект «Комплекс по промышленному выращиванию
индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма
Н43,Н44,Н45,Н46.»
Том №1. Основная часть

ООО «Пензаземпроект»

Заказчик: ООО «ПензаМолИнвест»

Шифр: 161-20-ППТ-Г

**ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
под объект «Комплекс по промышленному выращиванию
индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской
области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.»**

Том № 1

Основная часть

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть

Раздел 2. Положение о размещении линейного объекта

Генеральный директор

ГИП



В.Г. Сергеев

С.В. Пиявин

2020 г.

Содержание	стр.
Состав проекта	4
Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть.	7
<i>Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов 161-20-ППТ.УТ-Г</i>	л. 1-8
Раздел 2. Положение о размещении линейного объекта	8
<i>Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта</i>	9
<i>Перечень субъектов РФ, перечень муниципальных районов, городских округов, поселений, населенных пунктов, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейного объекта</i>	11
<i>Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта</i>	11
<i>Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта</i>	16
<i>Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его планируемого размещения</i>	17
<i>Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов</i>	17
<i>Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных</i>	17

объектов

<i>Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды</i>	18
<i>Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне</i>	19
<i>Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории</i>	20
Приложения	21
А. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации	22

СОСТАВ ПРОЕКТА:

Том 1. Основная часть проекта планировки территории с проектом межевания в его составе (утверждаемая часть)

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть

№№ п/п	Наименование	Лист	Масштаб
1	<i>Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов</i>	161-20-ППТ.УТ-Г	1:1 000

Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов

Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть

№№ п/п	Наименование	Лист	Масштаб
1	<i>Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов)</i>	161-20-ППТ.ОБ-Г.1	1:25 000
2	<i>Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории</i>	161-20-ППТ.ОБ-Г.2	1:1 000
3	<i>Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств</i>	161-20-ППТ.ОБ-Г.3	1:1 000
4	<i>Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и</i>	161-20-ППТ.ОБ-Г.4	1:1 000

техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.)

5 *Схема конструктивных и планировочных решений* 161-20-ППТ.ОБ-Г.5 1:1 000

Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка

Том 3. Проект межевания территории

Раздел 5. Проект межевания территории. Основная часть. Пояснительная записка

Раздел 6. Проект межевания территории. Основная часть. Чертежи


№№ п/п	Наименование	Лист	Масштаб
1	<i>Чертеж межевания территории. План</i>	161-20-ПМТ.УТ-Г	1:1 000


Раздел 7. Проект межевания территории. Материалы по обоснованию

№№ п/п	Наименование	Лист	Масштаб
1	<i>План современного положения</i>	161-20-ПМТ.ОБ-Г.1	1:1 000


Проект планировки и проект межевания территории под объект «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.»
Том №1. Основная часть


Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть














Проект планировки и проект межевания территории под объект «Комплекс по промышленному выращиванию
индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма
Н43,Н44,Н45,Н46.»
Том №1. Основная часть

Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов

Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта

Документация по подготовке проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого размещения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков и зон планируемого размещения линейного объекта: «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.». Документация по планировке территории – Проект планировки территории с проектом межевания в его составе на линейный объект «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.» разработана согласно требованиям законодательных актов и рекомендаций следующих нормативных документов:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. (ред. от 13.07.2020 г. с изм. и доп., вступ. в силу с 28.08.2020) № 190-ФЗ;
- Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. (ред. от 15.10.2020) № 136-ФЗ;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 с изм. на 25.04.2014 г. «Санитарно - защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СанПиН 2.1.4.111002 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
- СанПиН «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электромагнитного поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»
- ГОСТ Р 55201-2012 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий

по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства".

- СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90.
- Постановление Правительства РФ от 12.05.2018 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территорий, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов» (ред. от 25.04.2020г.).

Исходные данные для проектирования предоставлены Заказчиком.

Основанием для разработки проекта планировки является:

1. Приказ № 318 от 26.08.2020г. «О подготовке документации по планировке территории объекта «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.».
2. Техническое задание, являющееся приложением приказа № 318 от 26.08.2020 г.
3. Договор подряда № 161-20 на выполнение проекта планировки и проекта межевания линейного объекта «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.»

Проект планировки и межевания территории выполнен на топографической основе в масштабе 1 : 1000.

Проектируемый газопровод проходит по землям сельскохозяйственного назначения и свободным землям квартала.

Согласно заданию на проектирование и в соответствии с СП 62.13330.2011* проектируемый линейный объект «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.» относится к I и II категориям.

Проектируемый газопровод имеет следующие показатели.

Внеплощадочные сети газоснабжения имеет общую протяженность по пикетажу 5691 м.п., из них: I категории – 1931 м.п.; II категории – 3760 м.п.

Газопровод относится к I категории (от 0,6 до 1,2 включительно Мпа), выполненный из полиэтиленовых труб 100 SDR 9 с условным диаметром 160х17,9 и SDR11 с условным диаметром 90х8,2 и II категории (свыше 0,3 до 0,6 Мпа включительно), выполненный из полиэтиленовых труб 100 SDR 11 с условным диаметром 90х8,2 и SDR11 с условным диаметром 63х5,8.

Перечень субъектов РФ, перечень муниципальных районов, городских округов, поселений, населенных пунктов, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейного объекта

Проектируемый газопровод высокого давления расположен в Мокшанском районе Пензенской области на территории Богородского и Плесского сельсоветов.

Точкой подключения проектируемого газопровода служит существующий подземный стальной газопровод высокого давления $P=1,2$ МПа Ду=272мм, проложенный до с. Подгорное Мокшанского района Пензенской области. Фактическое давления в точке подключения $P=0,8$ МПа.

Зона планируемого размещения линейного объекта «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.» расположена в границе кадастрового квартала 58:18:0930801.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения и свободные земли квартала.

Площадь зоны планируемого отвода для строительства линейного объекта «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.» составляет 51483,14 м. кв. (примерно 5,15 га).

Распределение площади земельных участков по категориям представлено в томе № 3 «Проект межевания территории».

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Планируемый к размещению линейный объект «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.» является газопроводом высокого давления I и II категории.

Проект планировки и проект межевания территории под объект «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.»
Том №1. Основная часть

Полоса отвода проектируемого газопровода принята шириной 10м.

Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта сведены в таблице.

№ точки	Координата X	Координата Y
1	414419.22	1395203.89
2	414422.17	1395200.13
3	414446.31	1395196.72
4	414452.77	1395202.79
5	414449.23	1395206.41
6	414427.61	1395209.46
7	414426.84	1395210.37
8	414464.57	1395176.55
9	414525.59	1395114.51
10	414731.13	1395233.01
11	414712.25	1395608.84
12	414710.03	1395667.75
13	414710.19	1395693.40
14	414710.94	1395710.57
15	414716.74	1395760.92
16	414725.48	1395800.53
17	414739.18	1395843.98
18	414743.87	1395854.51
19	414747.60	1395870.61
20	414763.61	1395898.79
21	414764.42	1395900.61
22	414766.56	1395903.98
23	414799.76	1395962.38
24	414987.05	1396166.42

Проект планировки и проект межевания территории под объект «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.»

Том №1. Основная часть

25	414987.03	1396166.43
26	414986.74	1396166.66
27	414986.51	1396166.94
28	414986.31	1396167.24
29	414986.17	1396167.57
30	414986.08	1396167.92
31	414986.05	1396168.28
32	414986.07	1396168.64
33	414986.15	1396168.99
34	414986.28	1396169.32
35	414986.47	1396169.64
36	414986.69	1396169.92
37	414986.97	1396170.15
38	414987.28	1396170.35
39	414987.61	1396170.49
40	414987.95	1396170.58
41	414988.31	1396170.61
42	414988.67	1396170.59
43	414989.03	1396170.51
44	414989.36	1396170.38
45	414989.67	1396170.19
46	414989.95	1396169.97
47	414990.12	1396169.77
48	415330.50	1396540.59
49	415332.38	1396542.93
50	415334.94	1396545.77
51	415368.43	1396579.11
52	415405.98	1396604.33

Проект планировки и проект межевания территории под объект –Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.»

Том №1. Основная часть

53	415407.64	1396605.93
54	415426.99	1396622.28
55	415466.20	1396648.36
56	415518.90	1396672.14
57	415561.51	1396683.72
58	415610.76	1396689.33
59	415659.73	1396687.47
60	415664.83	1396686.65
61	415666.92	1396686.73
62	415671.02	1396685.65
63	415688.28	1396682.87
64	415719.51	1396675.67
65	415749.88	1396667.51
66	415945.26	1396613.75
67	416909.45	1396360.96
68	416920.15	1396362.51
69	416930.79	1396365.70
70	415668.02	1396696.77
71	415564.34	1396692.88
72	415475.15	1396662.84
73	415362.05	1396586.87
74	415329.80	1396554.76
75	414859.17	1397024.77
76	414702.92	1397184.74
77	414789.79	1397344.94
78	414787.52	1397347.53
79	414791.32	1397350.78
80	414788.72	1397353.82

Проект планировки и проект межевания территории под объект «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.»

Том №1. Основная часть

81	414784.92	1397350.57
82	414782.96	1397352.63
83	414782.19	1397351.90
84	414690.62	1397183.03
85	414851.97	1397017.84
86	414899.39	1396970.49
87	414717.38	1396725.06
88	414719.93	1396723.18
89	414717.01	1396719.12
90	414720.26	1396716.78
91	414723.17	1396720.84
92	414725.45	1396719.15
93	414906.54	1396963.34
94	415323.09	1396547.33
95	415322.91	1396547.10
96	414791.63	1395968.31
97	414738.18	1395874.29
98	414703.67	1395725.05
99	414724.47	1395240.71
100	414527.30	1395127.04
101	414471.68	1395183.59
102	416956.18	1396376.25
103	417080.83	1396517.60
104	417084.07	1396515.01
105	417090.45	1396522.7
106	417034.32	1396567.65
107	417035.51	1396569.04
108	417032.48	1396571.65

Проект планировки и проект межевания территории под объект «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.»
Том №1. Основная часть

109	417029.22	1396567.86
110	417026.97	1396569.80
111	417022.32	1396564.44
112	417073.02	1396523.86
113	416934.54	1396366.83
114	416940.44	1396368.61
115	417109.84	1396494.39
116	417379.54	1396278.49
117	417381.41	1396280.84
118	417384.27	1396278.57
119	417386.76	1396281.71
120	417384.00	1396283.90
121	417385.79	1396286.30
122	417116.21	1396502.09

Всего под строительство линейного объекта «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.» общей протяженностью 5691 м. п. необходимо отвести во временное пользование на период строительства 5,15 га.

В постоянное пользование отводятся участки под размещение ГРПШ и ЗРА. Площадь участков, отводимых в постоянное пользование, ориентировочно составит 133,0 кв м.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Проектом планировки территории перенос (переустройство) существующих линейных объектов из зон планируемого размещения линейного объекта «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в

районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.» не предусматривается.

В зоне планируемого размещения располагаются:

- газопровод высокого давления;
- ЛЭП;
- ВЛ 35 кВ «Мокшан – Чернозерье».

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Проектными решениями размещение объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его планируемого размещения, не предусматривается.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов не требуется. Линейный объект «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.» негативного воздействия на существующие и планируемые к строительству объекты капитального строительства не оказывает.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области своим письмом № 529 от 09.11.2020 г. и администрация Богородского

сельсовета Мокшанского района Пензенской области своим письмом № 657 от 10.11.2020 г. сообщает, что на территории, предназначенной под строительство линейного объекта «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.» объекты археологии и историко-культурного наследия отсутствуют.

Администрация Мокшанского района Пензенской области своим письмом № 5261 от 11.11.2020 г. сообщает, что на территории, предназначенной под строительство линейного объекта «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.» объекты культурного и археологического наследия отсутствуют.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области своим письмом № 529 от 09.11.2020 г. и администрация Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области своим письмом № 657 от 10.11.2020 г. сообщает, что на территории, предназначенной под строительство линейного объекта «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.» особо охраняемые природные территории местного, регионального и федерального значения, в том числе государственные зоологические заказники отсутствуют.

Администрация Мокшанского района Пензенской области своим письмом № 5261 от 11.11.2020 г. сообщает, что на территории, предназначенной под строительство линейного объекта «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.» особо охраняемые природные территории местного, регионального и федерального значения, в том числе государственные зоологические заказники отсутствуют.

Необходимо разработать комплекс мероприятий и рекомендаций по охране окружающей среды, включающий технические и технологические мероприятия, мероприятия по совершенствованию системы экологических

ограничений хозяйственной деятельности, градостроительные мероприятия. В том числе мероприятия по охране атмосферного воздуха, мероприятия по снижению воздействия на условия землепользования и геологическую среду, мероприятия, направленные на сохранение и улучшение гидрологического режима поверхностного стока, мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и общераспространенных полезных ископаемых, используемых при строительстве.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Проектируемый линейный объект «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.» по категории ГО относится к некатегорированному объекту. Газопровод располагается на территории, не отнесенной к группам по гражданской обороне.

Проектируемый объект не располагается в зонах возможного сильного опасного радиоактивного заражения (загрязнения).

Поскольку проектируемый объект не имеет категории по ГО и не располагается в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения), выполнение норм проектирования, установленных СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» не требуется.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций касается мероприятий ЧС мирного времени: мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

К природным ЧС относятся сильные ветра, интенсивные осадки, резкие перепады давления и температуры.

К техногенным ЧС относятся аварии на системах жизнеобеспечения, аварии на транспорте и транспортных коммуникациях. Проектируемый линейный объект «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.» относится к взрывопожароопасным объектам и располагается вблизи взрывоопасного объекта - газопровода высокого давления, проектируемый газопровод попадает в зону возможного поражения при аварии на взрывоопасных объектах.

Проект планировки и проект межевания территории под объект «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.»
Том №1. Основная часть

Активные инженерно-геологические, в том числе техногенные процессы по трассе проектируемого газопровода не выявлены.

Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории.

В границах планируемого размещения линейного объекта «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.» располагаются земли сельскохозяйственного назначения и свободные земли квартала. Особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения, земли обороны и безопасности, территории объектов культурного наследия не выявлены.

Мероприятия по внесению изменений в документы территориального планирования не требуются.

Мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не требуется.

Подъездные дороги предусмотрены по существующим дорогам.

При строительстве линейного объекта «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.» переустройство и вынос инженерных коммуникаций и сооружений, попадающих в зону производства строительных работ не требуется.

Документация по планировке территории линейного объекта выполнена на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

ГИП ООО «Пензаземпроект»



С.В. Пиявин

Проект планировки и проект межевания территории под объект «Комплекс по промышленному выращиванию
индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма
Н43,Н44,Н45,Н46.»
Том №1. Основная часть

Приложения

УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору от 4 марта 2019 г. № 86

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

13.11.2020

(дата)

2103-2020

(номер)

Саморегулируемая организация Ассоциация "Межрегиональное объединение проектных организаций"
(СРО А «МОПО»)

(наименование саморегулируемой организации)

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

(вид саморегулируемой организации)

430005, Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, улица Кавказская, дом 1/2,
сайт: <http://www.np-moro.ru>, электронная почта: mail@np-moro.ru

(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты)

СРО-П-014-05082009

(регистрационный номер выписки в государственном реестре саморегулируемых организаций)

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Пензаемпроект»

(фамилия, имя, в случае, если имеется) отчество заявителя – физического лица или полное наименование заявителя – юридического лица)

Наименование	Сведения	
1. Сведения о члене саморегулируемой организации:		
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя	Общество с ограниченной ответственностью «Пензаемпроект» (ООО «Пензаемпроект»)	
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5826003364	
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	1045801500128	
1.4. Адрес места нахождения юридического лица	442680 Пензенская область, г. Никольск, ул. Центральная, д. 4 тел/факс (8416) 54-44-07 prp@sura.ru	
1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для индивидуального предпринимателя)	_____	
2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации:		
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации	130	
2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, месяц, год)	05.06.2009	
2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации	Решение Президиума от 05.06.2009г. (Протокол № 8)	
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации (число, месяц, год)	05.06.2009	
2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, месяц, год)	_____	
2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации	_____	
3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:		
3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, <u>осуществлять, подготовку проектной документации</u> , строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, <u>подготовку проектной документации</u> , по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить):		
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
24.08.2009	не имеет право	не имеет право

Наименование	Сведения
3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, <u>подготовку проектной документации</u> , по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить):	
а) первый	☒ не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей
б) второй	☐
в) третий	☐
г) четвертый	☐
д) пятый *	☐
е) простой *	☐
* заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство	
3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, <u>подготовку проектной документации</u> , по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить):	
а) первый	☒ не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей
б) второй	☐
в) третий	☐
г) четвертый	☐
д) пятый *	☐
* заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство	
4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:	
4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, год)	
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ *	
* указываются сведения только в отношении действующей меры дисциплинарного воздействия	



(подпись)

А. Н. Буланов
(инициалы, фамилия)

Проект планировки и проект межевания территории под объект «Комплекс по промышленному выращиванию
индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма
Н43,Н44,Н45,Н46.»

Том №2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

ООО «Пензаземпроект»

Заказчик: ООО «ПензаМолИнвест»

Шифр: 161-20-ППТ-Г

**ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
под объект «Комплекс по промышленному выращиванию
индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской
области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.»**

**Том № 2
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ**

Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.

Графическая часть

Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.

Пояснительная записка

2020 г.

Проект планировки и проект межевания территории под объект «Комплекс по промышленному выращиванию
индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма
Н43,Н44,Н45,Н46.»

Том №2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

ООО «Пензаземпроект»

Заказчик: ООО «ПензаМолИнвест»

Шифр: 161-20-ППТ-Г

**ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ**
под объект «Комплекс по промышленному выращиванию
индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской
области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.»

Том № 2
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Графическая часть

Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Пояснительная записка

Генеральный директор

ГИП



В.Г. Сергеев

С.В.Пиявин

2020 г.

Проект планировки и проект межевания территории под объект –Комплекс по промышленному выращиванию
индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма
Н43,Н44,Н45,Н46.-

Том №2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Содержание:

Состав проекта	4
Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть	6
<i>Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов)</i>	Лист 1
<i>161-20-ППТ.ОБ-Г.1</i>	
<i>Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории 161-20-ППТ.ОБ-Г.2</i>	Л. 1-8
<i>Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств 161-20-ППТ.ОБ-Г.3</i>	Л. 1-8
<i>Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т. д.)</i>	Л. 1-8
<i>161-20-ППТ.ОБ-Г.4</i>	
<i>Схема конструктивных и планировочных решений 161-20-ППТ.ОБ-Г.5</i>	Л. 1-8
Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка	7
<i>Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории</i>	8
<i>Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов</i>	9
<i>Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов</i>	10
<i>Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов</i>	11
<i>Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории</i>	11

Проект планировки и проект межевания территории под объект –Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.-

Том №2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

<i>Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории</i>	11
<i>Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т. д.)</i>	12
Приложения	13
А. Материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории	
Б. Программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории	
В. Исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории	
Г. Решение о подготовке документации по планировке территории с приложением задания	

Проект планировки и проект межевания территории под объект «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.»

Том №2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

СОСТАВ ПРОЕКТА:

Том 1. Основная часть проекта планировки территории с проектом межевания в его составе (утверждаемая часть)

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть

№№ п/п	Наименование	Лист	Масштаб
1	<i>Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов</i>	<i>161-20-ППТ.УТ-Г</i>	<i>1:1 000</i>

Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов

Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть

№№ п/п	Наименование	Лист	Масштаб
1	<i>Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов)</i>	<i>161-20-ППТ.ОБ-Г.1</i>	<i>1:25 000</i>
2	<i>Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории</i>	<i>161-20-ППТ.ОБ-Г.2</i>	<i>1:1 000</i>
3	<i>Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств</i>	<i>161-20-ППТ.ОБ-Г.3</i>	<i>1:1 000</i>
4	<i>Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и</i>	<i>161-20-ППТ.ОБ-Г.4</i>	<i>1:1 000</i>

Проект планировки и проект межевания территории под объект «Комплекс по промышленному выращиванию
индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма
Н43,Н44,Н45,Н46.»

Том №2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

	<i>техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.)</i>		
5	<i>Схема конструктивных и планировочных решений</i>	<i>161-20-ППТ.ОБ-Г.5</i>	<i>1:1 000</i>

**Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Пояснительная записка**

Том 3. Проект межевания территории

**Раздел 5. Проект межевания территории. Основная часть. Пояснительная
записка**

Раздел 6. Проект межевания территории. Основная часть. Чертежи

№№ п/п	Наименование	Лист	Масштаб
1	<i>Чертеж межевания территории. План</i>	<i>161-20-ПМТ.УТ-Г</i>	<i>1:1 000</i>

Раздел 7. Проект межевания территории. Материалы по обоснованию


№№ п/п	Наименование	Лист	Масштаб
1	<i>План современного положения</i>	<i>161-20-ПМТ.ОБ-Г.1</i>	<i>1:1 000</i>


Проект планировки и проект межевания территории под объект –Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.–

Том №2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории


Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть.


Схема расположения элемента планировочной структуры. План М 1:25000






































































Проект планировки и проект межевания территории под объект «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.»

Том №2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка.

Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории

Описываемая территория, согласно СП 131.13330.2012, относится к подрайону II В для строительства, располагаясь в зоне умеренноконтинентального климата с в меру холодной зимой и теплым (нежарким) летом. Зона влажности – 3 (сухая), согласно СП 50.13330.2012. Климатическая характеристика района работ приведена в таблице 2, согласно справке ФГБУ «Пензенский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» № 940 от 24.10.18 г.

Среднегодовая температура воздуха составляет плюс 6,2°. Наиболее холодным месяцем в году является январь со средней температурой воздуха минус 11,3°. Температура холодного периода (средняя температура наиболее холодной части отопительного периода) равна минус 31,6°. Средняя продолжительность снежного покрова 146 дней. Наибольшей высоты снежный покров достигает в первой декаде марта. Средняя величина его составляет 25-40 см. В отдельные годы высота снежного покрова может достигать 80-85 см. Наиболее жарким месяцем является июль со средней температурой воздуха плюс 22,6°. Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль) равна 33,0°. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 152 дня. Господствующее направление ветра юго-восточное и западное, за ним следует юго-западное и восточное. Средняя годовая скорость ветра 2,1 м/с. Скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5% равна 6 м/с. Описываемая территория располагается в зоне недостаточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 553,4 мм. Из них на долю жидких приходится 391,3 мм. Среднее число дней с осадками 1,0 мм и более составляет 95,6 дня. Среднегодовое число дней с туманом 13,5 дней. Согласно приложению Ж СП 20.13330.2011, район работ по расчетному значению веса снегового покрова земли относится к III снеговому району (карта 1). Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м² горизонтальной поверхности земли S_q составляет 1,8 кПа, согласно табл. 10.1 п. 10.1 СП 20.13330.2011. По средней скорости ветра за зимний период участок относится к 5 району (карта 2), по давлению ветра – ко II району (карта 3). Нормативное значение ветрового давления W_0 составляет 0,30 кПа, согласно табл. 11.1 п. 11.1 СП 20.13330.2011. По толщине стенки гололеда участок относится к III району (карта 4), толщина стенки гололеда $b=10$ мм на высоте 10 м, согласно

Проект планировки и проект межевания территории под объект «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.»

Том №2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

табл. 12.1 п. 12 СП 20.13330.2011. Согласно таблице 1 СП 14.13330.2011, категория грунтов ИГЭ-1, 3, 4, и 5 по сейсмическим свойствам – II, грунтов ИГЭ-2, 6, 7, 8а, 8 и 9 – III.

Согласно СП 14.13330.2011 и приложенному к нему комплекту карт общего сейсмического районирования Российской Федерации ОСР-97 с учетом II уровня ответственности проектируемых сооружений, вероятность возможного превышения в течение 50 лет расчетных сейсмических воздействий интенсивностью 5 баллов по шкале MSK-64 (II категория грунтовых условий по сейсмичности) составляет 1% (карта ОСР-97-С) и соответствует повторяемости 5-бальных сейсмических сотрясений в среднем 1 раз в 5000 лет. Однако учитывая, что грунт по сейсмическим свойствам, в основном, относится к III категории, расчетную сейсмичность для участка следует принимать на 1 балл выше, то есть равной 6 баллам. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов рассчитана по формуле 5.3 СП 22.13330.2011 с учетом сведений о температурном режиме по таблице 5.1 СП 131.13330.2012, и составляет для глинистых грунтов 1,32 м.

Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов

Проектируемый газопровод имеет следующие показатели.

Внеплощадочные сети газоснабжения имеет общую протяженность по пикетажу 5691 м.п.

Газопровод относится к I категории (от 0,6 до 1,2 включительно Мпа), выполненный из полиэтиленовых труб 100 SDR 9 с условным диаметром 160х17,9 и SDR11 с условным диаметром 90х8,2 и II категории (свыше 0,3 до 0,6 Мпа включительно), выполненный из полиэтиленовых труб 100 SDR 11 с условным диаметром 90х8.2 и SDR11 с условным диаметром 63х5,8.

Проектируемый газопровод высокого давления расположен в Мокшанском районе Пензенской области на территории Богородского и Плесского сельсоветов.

Точкой подключения проектируемого газопровода служит существующий подземный стальной газопровод высокого давления $P=1,2\text{ МПа}$ $D_u=272\text{ мм}$, проложенный до с. Подгорное Мокшанского района Пензенской области. Фактическое давления в точке подключения $P=0,8\text{ МПа}$.

Проект планировки и проект межевания территории под объект –Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.-

Том №2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Проектом предусматривается установка 2-х кранов шаровых в ограждениях 2х2, ГРПШ 9х5 с 2-мя кранами шаровыми в ограждении ГРПШ, 4-х ГРПШ в ограждениях 4х5.

Земельные участки, предоставляемые для размещения газопровода высокого давления, выделяются в краткосрочное пользование на период строительства трубопровода и представляет собой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, ограниченные условными линиями, проведенными параллельно осям трубопровода. Земельные участки для размещения ГРПШ и ЗРА выделяются в постоянное пользование.

Использование земельных участков над проложенными газопроводами по назначению должно осуществляться землепользователями этих участков по обеспечению сохранности газопроводов.

Ширина и протяженность полосы отвода определяется в зависимости от назначения и категории земель вдоль трассы газопровода, материала и диаметра труб, способов их соединения и укладки, от физико-механических свойств грунтов и глубины заложения трубопровода, от способа и схемы обратной засыпки смонтированного трубопровода на основании исходных данных. Полоса отвода проектируемого газопровода принята шириной 10м.

Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Проектом планировки территории перенос (переустройство) существующих линейных объектов из зон планируемого размещения линейного объекта «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.» не предусматривается.

В зоне планируемого размещения располагаются:

- газопровод высокого давления;
- ЛЭП;
- ВЛ 35 кВ «Мокшан – Черноезеро».

Проект планировки и проект межевания территории под объект «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.»

Том №2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

Проектными решениями размещение объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его планируемого размещения, не предусматривается.

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории

В зоне планируемого размещения располагаются:

- газопровод высокого давления;
- ЛЭП;
- ВЛ 35 кВ «Мокшан – Чернозерье».

Ведомость пересечений планируемого размещения линейного объекта «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.» с существующими объектами капитального строительства.

№ п.п.	Наименование инженерных коммуникаций	Точка пересечения	координаты		Примечания
			Х	У	
1	Газопровод высокого давления	ПК0	414423,80	1395206,40	
3	ВЛ 35 кВ «Мокшан – Чернозерье»	ПК 13+98,00	414984,00	1396170,60	

Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории

Проект планировки и проект межевания территории под объект –Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46. –

Том №2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

В зоне планируемого размещения линейного объекта «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.» запланировано строительство автомобильной подъездной дороги к площадке ПХ11.

Ведомость пересечений планируемого размещения линейного объекта «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.» с запланированными объектами капитального строительства.

№ п.п.	Наименование ОКС	Точка пересечения	координаты		Примечания
			Х	У	
1	Автомобильная подъездная дорога к площадке ПХ11	ПК19+27	417095,30	1396512,30	Газопровод II категории
		ПХ19+46	417109,70	1396501,00	

Указаны координаты начала и конца футляра под проектируемой автодорогой.

Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.)

Планируемый к размещению линейный объект «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.» проходит вдали от водотоков.

ГИП ООО «Пензаземпроект»



С.В. Пиявин

Проект планировки и проект межевания территории под объект «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.»

Том №2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Приложения

**ПензТИСИЗ****АО "ПЕНЗЕНСКИЙ ТРЕСТ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ"****Шифр: И-65-20-ИГДИ****Заказчик: ООО «ПензаМолИнвест»****ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ****об инженерно-геодезических изысканиях на объекте:****«Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе
с. Плесс Мокшанского района Пензенской области.****Автомобильные подъездные дороги. Внеплощадочные сети газоснабжения»****Пенза 2020**


ПензТИСИЗ
АО "ПЕНЗЕНСКИЙ ТРЕСТ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ"

Выписка из реестра членов СРО
от 23.07.2020 г. №5259/2020
АИИС № И-001-28042009

Шифр: И-65-20-ИГДИ
Заказчик: ООО «ПензаМолИнвест»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

об инженерно-геодезических изысканиях на объекте:
«Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе
с. Плесс Мокшанского района Пензенской области.
Автомобильные подъездные дороги. Внеплощадочные сети газоснабжения»

Генеральный директор

В. Б. Алмаметов

И.о. заместителя технического
директора – главный геодезист

Д.Ю. Ильин

Изм.	№ док	Подпись	Дата

Пенза 2020

№ п/п	Перечень документов	№№ листов
И-65-20-ИГДИ-Т Текстовая часть		
	Пояснительная записка	
1.	Общие сведения	3.
2.	Краткая физико-географическая характеристика района работ	4.
3.	Топографо-геодезическая изученность площадки инженерных изысканий.	7.
4.	Сведения о методике и технологии выполнения работ	7.
5.	Технический контроль и приемка работ.	8.
6.	Заключение	9.
Текстовые приложения		
А	Техническое задание заказчика со схемой (3 листа)	10.
Б	Программа (3 листа)	12.
В	Уведомление Росреестра	13.
Г	Характеристики съемочного обоснования (6 листов)	14.
Д	Каталог координат закрепленных знаков	20.
Е	Свидетельство о поверках (3 листа)	21.
Ж	Выписка из реестра членов СРО АИИС № И-001-28042009 (3 листа)	24.
И	Акт контроля и приемки работ	27.
К	Ведомость обследования пунктов	28.
И-65-20-ИГДИ-Г Графическая часть		
1	Схема расположения участка работ	29.
2	Картограмма выполненных работ с картограммой топографо-геодезической изученности	30.
3	Абрисы закрепленных знаков (5 листов)	31.
3	Топографический план (14 листов)	36.
4	Копии согласований	50.

Взам. инв. №

 Подп. и дата

 Инв. № подл.

						И-65-20		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Содержание		
И.о. гл. геодезиста	Ильин				08.2020			
Инженер	Титов				08.2020			
Составил	Ильин				08.2020			
						Стадия	Лист	Листов
						П.Р	1	1
						АО «ПензТИСИЗ»		

1. Общие сведения

Согласно договору И-65-20 от 10 июля 2020 года с ООО «ПензаМолИнвест», АО «ПензТИСИЗ» в июле-августе 2020 г. выполнил инженерно-геодезические изыскания на объекте: «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Автомобильные подъездные дороги. Внеплощадочные сети газоснабжения».

АО «ПензТИСИЗ» является членом СРО АИИС, которое допускает к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Выписка из реестра членов СРО И-001-28042009 от 23.07.2020 № 52597/2020 приложена к отчету.

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в соответствии с техническим заданием заказчика (приложение А), программой работ (приложение Б) и требованиями нормативных документов.

В соответствии с техническим заданием заказчика выполнена топографическая съёмка участка в масштабе 1:1000 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м.

Система координат МСК-58.

Система высот – Балтийская, 1977 года.

Участок съёмки представляет из себя две площадки: первая площадка изысканий находится в 1,7 км на северо-восток от с. Плесс, вторая в 1,8 км на северо-запад от с. Плесс Мокшанского района Пензенской области.

Виды и объёмы выполненных работ приведены в таблице 1.

Таблица 1

№№ п/п	ВИДЫ РАБОТ	Ед. изм.	Объёмы выполненных работ	Примечание
1	2	3	4	5
1	Создание инженерно-топографического плана застроенной территории в М 1:1000 сеч. рельефа через 0,5 м	га	95 га	

Полевые топографо-геодезические работы выполнены в июле-августе 2020 года бригадой топографического отдела в составе топографов: Титова В.М. и Ильина Д.Ю.

При производстве полевых и камеральных работ использованы следующие нормативные документы

1. СП 47.13330.2012 (Инженерные изыскания для строительства. Основные положения) Актуализированная редакция;

Взам. инв. №									
Подп. и дата									
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	И-65-20			
И.о. гл. геодезиста	Ильин				08.2020	Текстовая часть	Стадия	Лист	Листов
Инженер	Титов				08.2020		П.Р	1	7
Составил	Ильин				08.2020		АО «ПензТИСИЗ»		
И.о. инв. № подл.									

2. СП 11-104-97 ч. I Инженерно-геодезические изыскания для строительства;

3. СП 11-104-97 ч. II (Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства;

4. Условные знаки для топографических планов масштаба 1:5000-1:500 (Геоиздат, 2000 г.);

5. Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах (ПТБ-88), М. «Недра», 1991 г.).

2. Краткая физико-географическая характеристика района работ

Участок проектируемого строительства представляет из себя две площадки: первая площадка изысканий находится в 1,7 км на северо-восток от с. Плесс, вторая в 1,8 км на северо-запад от с. Плесс Мокшанского района Пензенской области.

Пензенская область расположена в лесостепной зоне. Преобладающий тип почв на данной территории – черноземы выщелоченные мощностью 0,3-1,2 м.

2.1 Климат

Описываемая территория, согласно СП 131.13330.2012, относится к подрайону II В для строительства, располагаясь в зоне умеренно-континентального климата с в меру холодной зимой и теплым (нежарким) летом. Зона влажности – 3 (сухая), согласно СП 50.13330.2012.

Климатическая характеристика района работ приведена в таблице 2, согласно справке ФГБУ «Пензенский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» № 940 от 24.10.18 г.

Таблица 2

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
минус 11,3	минус 10,5	минус 3,3	7,7	15,4	19,2	22,6	19,9	13,1	6,8	0,5	минус 5,9	6,2

Среднее месячное и годовое количество осадков, (мм)

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
44,1	32,0	40,6	31,7	49,4	49,6	47,1	75,6	48,6	48,5	40,8	45,4	553,4

Число дней с осадками 1,0 мм и более

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
8,6	7,4	9,6	5,0	7,2	7,8	6,6	7,6	8,2	7,6	10,0	10,0	95,6

Взам. инв. №																																																														
	Подш. и дата																																																													
	Инв. № подл.																																																													
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">И-65-20</td> </tr> <tr> <td>Изм.</td><td>Кол. уч.</td><td>Лист</td><td>№ док</td><td>Подш.</td><td>Дата</td><td colspan="6"></td><td>Лист</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td><td colspan="6"></td><td>2</td> </tr> </table>																									И-65-20												Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подш.	Дата							Лист													2
И-65-20																																																														
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подш.	Дата							Лист																																																		
												2																																																		

Число дней с туманом

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
0,7	0,4	1,2	1,6	1,3	0,9	1,5	1,1	1,7	0,6	1,3	1,2	13,5

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с)

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
2,0	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	1,5	1,6	1,9	2,3	2,5	2,5	2,1

Годовая повторяемость скорости ветра по градациям (%)

0-1	2-3	4-5	6-7	8-9	10-11	12-13	14-15	16-17	18-20
21,7	39,6	23,2	10,1	3,6	0,6	0,05			

Годовая повторяемость скорости ветра по градациям (%)

С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	штиль
8	13	14	16	12	14	16	7	9

Среднегодовая температура воздуха составляет плюс 6,2°. Наиболее холодным месяцем в году является январь со средней температурой воздуха минус 11,3°. Температура холодного периода (средняя температура наиболее холодной части отопительного периода) равна минус 31,6°. Средняя продолжительность снежного покрова 146 дней. Наибольшей высоты снежный покров достигает в первой декаде марта. Средняя величина его составляет 25-40 см. В отдельные годы высота снежного покрова может достигать 80-85 см.

Наиболее жарким месяцем является июль со средней температурой воздуха плюс 22,6°. Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль) равна 33,0°. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 152 дня.

Господствующее направление ветра юго-восточное и западное, за ним следует юго-западное и восточное. Средняя годовая скорость ветра 2,1 м/с. Скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5% равна 6 м/с.

Описываемая территория располагается в зоне недостаточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 553,4 мм. Из них на долю жидких приходится 391,3 мм. Среднее число дней с осадками 1,0 мм и более составляет 95,6 дня. Среднегодовое число дней с туманом 13,5 дней.

Согласно приложению Ж СП 20.13330.2011, район работ по расчетному значению веса снегового покрова земли относится к III снеговому району (карта 1). Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м² горизонтальной поверхности земли S_q составляет 1,8 кПа, согласно табл. 10.1 п. 10.1 СП 20.13330.2011. По средней скорости ветра за зимний период участок относится к 5 району (карта 2), по давлению ветра – ко II району (карта 3). Нормативное значение ветрового давления W_0 составляет 0,30 кПа, согласно табл. 11.1 п. 11.1 СП 20.13330.2011. По толщине стенки гололеда участок относится к III району (карта 4), толщина стенки гололеда $b=10$ мм на высоте 10 м, согласно табл. 12.1 п. 12 СП 20.13330.2011.

Согласно таблице 1 СП 14.13330.2011, категория грунтов ИГЭ-1, 3, 4, и 5 по сейсмическим свойствам – II, грунтов ИГЭ-2, 6, 7, 8а, 8 и 9 – III.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

И-65-20

Лист

3

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов рассчитана по формуле 5.3 СП 22.13330.2011 с учетом сведений о температурном режиме по таблице 5.1 СП 131.13330.2012, и составляет для глинистых грунтов 1,32 м.

При визуальном обследовании территории изысканий проявление опасных суффозионно-карстовых процессов не наблюдалось. По категории устойчивости относительно интенсивности образования карстовых провалов территория относится к VI категории (не опасная) (таблица 5.1 СП 11-105-97, часть II).

Участок изысканий не входит в санитарно-защитную зону промышленных предприятий.

Основной водной артерией г. Пензы является р. Сура, принадлежащая к бассейну р. Волга.

Исток р. Суры находится на возвышенности Сурская Шишка в Ульяновской области. В Пензенской области р. Сура имеет протяженность 350 км. Полная длина реки до впадения в р. Волга – 841 км. Русло реки извилистое. Река имеет узкую левобережную и широкую правобережную пойму. Ширина правобережной поймы достигает 3–4 км. Ширина реки в верховье 10–20 м, у г. Пензы в межень – 40–80 м, местами до 100–150 м. Глубина реки в межень не превышает 1,5–2,0 м. Основная масса стока приходится на весеннее время года. В середине апреля на реке Суре происходит половодье. Река Сура протекает в 41 км восточнее участка изысканий.

Другой крупной водной артерией Пензенской области является р. Мокша, принадлежащая к бассейну р. Оки.

Исток р. Мокшы находится в овраге из системы родников у деревушки Елизаветино Мокшанского района Пензенской области. Полная длина реки до впадения в р. Оку – 656 км. Русло реки извилистое. Река Мокша протекает между двумя участками изысканий в 1,1 км западнее восточного участка и в 1,7 км восточнее западного участка

Пензы в межень – 40–80 м, местами до 100–150 м. Глубина реки в межень не превышает 1,5–2,0 м. Основная масса стока приходится на весеннее время года. В середине апреля на реке Суре происходит половодье. Река Сура протекает в 41 км восточнее участка изысканий.

Другой крупной водной артерией Пензенской области является р. Мокша, принадлежащая к бассейну р. Оки.

Исток р. Мокшы находится в овраге из системы родников у деревушки Елизаветино Мокшанского района Пензенской области. Полная длина реки до впадения в р. Оку – 656 км. Русло реки извилистое. Река Мокша протекает между двумя участками изысканий в 1,1 км западнее восточного участка и в 1,7 км восточнее западного участка

Граница водоохранной зоны рек Суры и Мокшы составляет 200 м, согласно ст. 65 п. 4 Водного кодекса РФ. Участок проектируемого строительства в водоохранную зону водных объектов не входит.

2.4 Рельеф и геоморфология

В геоморфологическом отношении участок съемки находится на Приволжской возвышенности, расчлененной глубокими долинами на отдельные возвышенности и гряды овражно-балочной сети.

Поверхность западного участка территории наклонная с общим уклоном в восточном направлении. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 197,6 м до 180,3 м. Относительное превышение – 17,3 м.

В центре восточного участка территории имеется овражная балка (минимальная отметка 206,5 м). с восточной стороны балки наиболее высокая отметка 222,1, с западной – 239,1 м.

3. Топографо-геодезическая изученность площадки инженерных изысканий

В 2020 году ООО «ПЕНЗАГРОПРОЕКТ» выполняло инженерно-геодезические изыскания под площадки комплекса по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Данная съемка непосредственно примыкает к площадкам изысканий ООО «ПЕНЗАГРОПРОЕКТ»

При производстве топографической съемки было проверено и использовано съемочное обоснование (временные репера), созданное в процессе инженерно-геодезических изысканий, выполненных ООО «ПЕНЗАГРОПРОЕКТ». Так же в связи с производственной необходимостью было установлено несколько дополнительных временных реперов закрепленных на местности. Характеристики приложены к отчету, исходными пунктами были приняты пункты ОМС 019, 3690, 1153, 2018, 2285.

4. Сведения о методике и технологии выполненных работ

Перед началом работ было выполнено рекогносцировочное обследование участка работ, определены границы участка, проверено и создано съемочное обоснование.

В качестве съемочного обоснования были использованы временные репера, заложенные при изысканиях на площадках комплекса по промышленному выращиванию индейки и заложенные вновь временные репера. Заложенные вновь временные репера закреплялись на местности металлической арматурой, глубиной 1,2 м. Проверка уже установленных и привязка новых временных реперов производилась при помощи геодезической спутниковой аппаратуры

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	И-65-20			5

методом построения сети (в статике с привязкой к 5-ти пунктам). Для спутниковых наблюдений будет выбран благоприятный период времени.

Уравнивание планового обоснования выполнено на ПК в программе «Spectrum surveying». Точность измерений и СКО приложены к отчету (приложение Г).

Топографическая съемка выполнялась с временных точек тахеометрического хода, проложенного между точек съемочного обоснования.

Для измерения углов в тахеометрическом ходе использовался электронный тахеометр марки TRIMBLE M3 № 131008.

Для измерения превышений в теодолитном ходе использовался оптический нивелир марки RGK N38 заводской №149317.

Геодезическое оборудование прошло поверку, свидетельство о поверке приложено к отчету.

Уравнивание планового обоснования выполнено на ПК в программе «CREDO_DAT». Точность теодолитных ходов не ниже 1:2000.

Топографическая съёмка производилась с временных точек, измерения проводились полярным способом. Расстояния между пикетами не превышает 30 м на местности, в масштабе 1:1000, с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м, что соответствует нормам приложения Г СП 11-107-97 ч. 1. Для съемки использовался электронный тахеометр марки TRIMBLE M3 № 131008.

В камеральных работах были обработаны полевые измерения, скаченные с геодезических приборов, в программном комплексе «CREDO» в программах «CREDO_DAT» и «CREDO_TER». В результате получена цифровая модель местности с сечением рельефа через 0.5 м, в масштабе 1:1000, которая переведена в формат программы AutoCad 2000 и окончательно обработано и отрисована с использованием условных знаков для топографических планов в М 1:1000.

Съемка подземных коммуникация производилась параллельно с топографической съемкой, колодезные коммуникации снимались путем съемки колодцев и их последующего обследования. Съемка безколодезных коммуникаций производилась с помощью трасопоискового комплекта "Успех ТПТ-522Н".

Площадь съемки составила 95 га.

План подземных коммуникаций составлен совмещенным с топографическим. Положение подземных коммуникаций согласовано с владельцами сетей.

5. Технический контроль и приемка работ

Контроль в процессе производства работ осуществлялся главным геодезистом отдела Ильиным Д.Ю. Проверялось соответствие методов и объемов работ техническому заданию, правильность оформления технической документации, пригодность к работе инструментов, сличение элементов плана на местности, соблюдение правил техники безопасности.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	И-65-20	Лист
							6

Камеральная проверка материалов выполнена инженером топографического отдела Титовым В.М.

6. Заключение

Состав и объём выполненных работ соответствуют техническому заданию.

Полученные в результате произведённых работ топографический план в М 1:1000 и другая техническая документация, соответствуют требованиям действующих нормативных документов и инструкций.

По завершению работ заказчику выдаётся технический отчёт в 3 экземплярах, топографический план в М 1:1000 в электронном виде и на бумажных носителях в 3-х экземплярах.

Составил

Д. Ю. Ильин

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	И-65-20			7

Приложение А

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор АО «ПензТИСИЗ»

В.Б. Алмазов/

« 10 »

(исполнитель)

2020 г.

УТВЕРЖДЕНО

ООО «ПензаМолИнвест»

А.А.Ковалев/

« 10 »

2020 г.

(представитель заказчика)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство инженерно-геодезических изысканий
в АО «ПензТИСИЗ»

№ п/п	Наименование	Характеристика
1.	Наименование объекта	Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Автомобильные подъездные дороги. Внеплощадочные сети газоснабжения
2.	Основание для выполнения	Договор
3.	Вид строительства	Новое
4.	Организация-заказчик	ООО «ПензаМолИнвест»
5.	Цели инженерных изысканий	Создание топографического плана для разработки проектной документации
6.	Перечень нормативных документов	СП 47.13330.2016, СП 11-104-97 ч.І, СП 11-104-97 ч.ІІ, Условные знаки для топографических планов масштаба 1:5000 – 1:500 («Геоиздат», 2000 г.), Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах (ПТБ-88), М. «Недра», 1991 г. РД-153-39.4Р-128-2002, ГКИНП-02-033-83
7.	Сведения о принятой системе координат и высот	Система координат СК-58 Система высот Балтийская 1977 г.
8.	Данные о границах и площадях топографической съемки; масштабе, сечении рельефа	Площадь изысканий – 95,5 га Масштаб 1:1000, сечение рельефа горизонталями 0,5 м.
9.	Требования к составу, форме и срокам представления отчетности технической документации	В соответствии с требованиями действующих нормативных документов и условиями договора Продольные, поперечные профили, а так же ведомости углов поворота, прямых и углов, надземных и подземных коммуникаций и сооружений по трассам линейного объекта будут приведены в составе томов проектной документации
10.	Количество экземпляров	Технический отчет в трех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре в электронном виде на CD-диске
11.	Шифр объекта	И-65-20
12.	По всем вопросам, связанным с выполнением работ по заданию, обращаться (ФИО, телефоны)	Ососков Александр Васильевич 89656314463

Главный инженер проекта

И-65-20

Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Текстовые приложения	Стадия	Лист	Листов
Инв. № подл.		И.о. гл. геодезиста	Ильин				08.2020		П.Р	1	19
		Инженер	Титов				08.2020		АО «ПензТИСИЗ»		
		Составил	Ильин				08.2020				

Схема расположения участка работ



— - граница инженерно-топографических изысканий

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

И-65-20

Лист

2

СОГЛАСОВАНО

А.О. Алиматов
2020г.

« 11.04.18
(исполнитель)

УТВЕРЖДЕНО

ООО «ПензаМолИндустри»

« 10 » июля 2020 г.
(представитель заказчика)

Программа работ

на производстве и инженерно-геодезических изысканий на объекте:
«Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского
района Пензенской области. Автомобильные подъездные дороги. Внеплощадочные сети
газоснабжения»

Договор. И-65-20

Местонахождение объекта: две площадки, первая площадка изысканий находится в 1,7 км на северо-восток от с. Плесс, вторая в 1,8 км на северо-запад от с. Плесс Мокшанского района Пензенской области.

АО «ПензТИСИЗ» является членом СРО АИИС, которое допускает к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Выписка из реестра членов будет приложена к отчету.

Площадь съемки 95,5 га. Масштаб съемки 1:1000, сечение рельефа горизонталями через 0,5 м. Рельеф участка с уклоном в северо-западном направлении.

В плановом отношении работы будут выполняться в системе координат СК-58.

Система высот – Балтийская 1977г.

При производстве топографической съемки будет создано съемочное обоснование, исходными пунктами будут приняты пункт, полученные в федеральном управлении Росреестра.

Плановое съемочное обоснование на объекте будет создано при помощи геодезической спутниковой аппаратуры методом построения сети (в статике с привязкой к 5-ти пунктам). Для спутниковых наблюдений будет выбран благоприятный период времени.

Уравнивание планового обоснования будет выполнено на ПК в программе «Spectrum surveying». Точность измерений и СКО будут приложены к отчету.

Топографическая съемка будет производиться тахеометрическим методом с временных точек, полученных путем продолжения теодолитных ходов от точек съемочного обоснования, в М1:1000, с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м. Для съемки будет использоваться электронный тахеометр марки TRIMBLE M3 № 131008

По результатам съёмки будет составлен топографический план в М 1:1000 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м в цифровом виде по программе «CREDO dat» и «CREDO TER» в формате ACAD-2000.

План подземных коммуникаций будет составлен совмещенным с топографическим. Положение подземных коммуникаций будет согласовано с владельцами сетей и подтверждено штампами и подписями.

Работы будут выполняться в соответствии с актуализированной редакцией СП 47.13330.2012 (Инженерные изыскания для строительства. Основные положения) Актуализированная редакция, СП 11-104-97, инструкции по топографическим съемкам масштабов 1:500-1:5000 изд. ГУГК 1987 г., Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000-1:5000 («Геоиздат», 2000 г.), правила по технике безопасности на топографических работах (ПТД-88).

Приложение: 1. Техническое задание заказчика.
2. Схема к заданию

И.о. главный геодезист

Д.Ю. Ильин

Взам. инв. №		Положение подомкных коммуникаций будет согласовано с владельцами сетей и подтверждено штампами и подписями. Работы будут выполняться в соответствии с актуализированной редакцией СП 47.13330.2012 (Инженерные изыскания для строительства. Основные положения) Актуализированная редакция, СП 11-104-97, инструкции по топографическим съемкам масштабов 1:500-1:5000 изд. ГУГК 1987 г., Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000-1:500 («Геоиздат», 2000 г.), правила по технике безопасности на топографических работах (ПТД-88).
Подп. и дата		Приложение: 1. Техническое задание заказчика. 2. Схема к заданию
Инв. № подл.		И.о. главный геодезист  Д.Ю. Ильин

							И-65-20	Лист 3
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ**

**Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Пензенской области**

(наименование федерального государственного бюджетного учреждения или
территориального органа Росреестра)

УВЕДОМЛЕНИЕ № 328

В соответствии с заявлением о предоставлении в пользование материалов и данных из государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства № Эл/013874 от 25.06.2020 АО «Пензенский Трест инженерно-строительных изысканий» (далее – заявитель), адрес: г. Пенза, ул. Пушкина, д. 2
(наименование организации, адрес)

заявителю предоставлены в пользование материалы (данные) из государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства:

координаты и абрисы на пункты ОМС: № 019, 3690, 1153, 2018, 2285 в
Мокшанском районе Пензенской области (Выписка № 347 от 29.06.2020)
(наименование конкретных материалов (данных))

Цель использования материалов (данных):

Выполнение кадастровых работ по договору № И-65-20 от 08.06.2020

Срок использования материалов (данных): 3 месяца

Организация-фондодержатель материалов (данных) и ее адрес: Управление
Росреестра по Пензенской области, адрес: г. Пенза, ул. Суворова, д. 39а.

Заявитель обязан обеспечить сохранность полученных во временное пользование материалов (данных), не разглашать содержащиеся в указанных материалах (данных) сведения, содержащие информацию ограниченного распространения или составляющие государственную тайну, и возвратить материалы (данные) организации-фондодержателю в указанный в уведомлении срок.

И.о. начальника отдела
геодезии и картографии

(должность должностного лица, фамилия, инициалы, подпись)

Ю.О. Шилева

«19» 06 2020 г.



Взам. инв. №							Лист
Подп. и дата							И-65-20
Инв. № подл.	Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	4

Характеристика планового и высотного обоснования созданного
GPS приемниками

Spectrum® Survey 4.21

ОТЧЕТ ПО ОБРАБОТКЕ

Система координат: MSK-58 [Transverse Mercator]

ИГД: СК42

Модель геоида: World Grid 08

Усл. ед.: Метры

Дата обработки: 2020/8/14 22:19:26.17 (UTC)

ВЕКТОРЫ [90 всего]

ВСЕ ВЕКТОРА ИМЕЮТ ФИКС. РЕШЕНИЕ

Вектор/Сеанс	Решение	Длина	Исп	Отн-е	СКО	СтОт
1	2	3	4	5	6	7
019-вр1	Фикс. (L1)	1339,11	96.12%	3.8	0.006	0.005
019-вр2	Фикс. (L1)	1672,72	98.21%	4.6	0.008	0.006
019-вр3	Фикс. (L1)	1944,63	96.53%	4.9	0.009	0.013
019-вр4	Фикс. (L1)	2047,90	99.79%	3.4	0.011	0.011
019-вр5	Фикс. (L1)	1742,48	93.01%	3.1	0.014	0.014
019-вр6	Фикс. (L1)	1780,70	97.32%	4.3	0.009	0.008
019-вр7	Фикс. (L1)	3550,82	98.42%	4.4	0.008	0.006
019-вр8	Фикс. (L1)	3608,57	97.39%	3.5	0.009	0.011
019-вр9	Фикс. (L1)	4369,91	96.09%	3.7	0.007	0.014
019-вр10	Фикс. (L1)	4421,95	97.47%	4.3	0.004	0.011
019-вр11	Фикс. (L1)	4526,80	94.64%	4.1	0.007	0.010
019-вр12	Фикс. (L1)	4832,47	96.17%	4.4	0.008	0.008
019-вр13	Фикс. (L1)	6010,63	99.75%	3.8	0.006	0.012
019-вр14	Фикс. (L1)	6058,44	98.14%	3.7	0.009	0.008
019-вр15	Фикс. (L1)	5841,73	97.56%	4.6	0.011	0.006
019-вр16	Фикс. (L1)	5905,81	95.84%	4.0	0.010	0.011
019-вр17	Фикс. (L1)	6478,62	94.32%	3.3	0.008	0.007
019-вр18	Фикс. (L1)	6350,67	96.35%	3.8	0.006	0.006
3690-вр1	Фикс. (L1)	847,86	99.27%	4.5	0.008	0.008
3690-вр2	Фикс. (L1)	1189,21	97.18%	4.1	0.012	0.011
3690-вр3	Фикс. (L1)	1794,34	94.56%	3.7	0.009	0.007
3690-вр4	Фикс. (L1)	1905,19	96.27%	3.5	0.007	0.008
3690-вр5	Фикс. (L1)	1705,58	96.78%	4.4	0.005	0.006
3690-вр6	Фикс. (L1)	1749,35	97.57%	4.6	0.006	0.011
3690-вр7	Фикс. (L1)	3292,21	98.54%	3.9	0.008	0.006
3690-вр8	Фикс. (L1)	3357,19	97.29%	3.7	0.009	0.012
3690-вр9	Фикс. (L1)	4186,40	96.50%	4.1	0.011	0.014
3690-вр10	Фикс. (L1)	4242,94	97.28%	4.0	0.014	0.008
3690-вр11	Фикс. (L1)	4082,30	97.24%	3.9	0.009	0.012

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

И-65-20

Лист

5

15

Приложение Г

1	2	3	4	5	6	7
3690-вр12	Фикс. (L1)	4407,71	96,53%	3.8	0.008	0.008
3690-вр13	Фикс. (L1)	5546,98	99,79%	4.6	0.009	0.005
3690-вр14	Фикс. (L1)	5593,83	93,01%	4.9	0.007	0.006
3690-вр15	Фикс. (L1)	5417,63	97,32%	3.7	0.004	0.013
3690-вр16	Фикс. (L1)	5486,28	98,42%	3.1	0.007	0.011
3690-вр17	Фикс. (L1)	6096,63	97,39%	4.3	0.008	0.014
3690-вр18	Фикс. (L1)	5977,31	99,19%	4.4	0.006	0.008
1153-вр1	Фикс. (L1)	2223,87	97,47%	3.5	0.009	0.006
1153-вр2	Фикс. (L1)	2096,95	94,64%	3.9	0.011	0.011
1153-вр3	Фикс. (L1)	3744,55	96,17%	4.3	0.010	0.014
1153-вр4	Фикс. (L1)	3832,00	99,75%	4.1	0.008	0.011
1153-вр5	Фикс. (L1)	3984,01	98,14%	4.4	0.006	0.010
1153-вр6	Фикс. (L1)	4026,46	97,56%	3.6	0.008	0.008
1153-вр7	Фикс. (L1)	4232,27	95,84%	3.7	0.012	0.012
1153-вр8	Фикс. (L1)	4317,25	94,32%	4.6	0.009	0.008
1153-вр9	Фикс. (L1)	5305,80	96,38%	4.0	0.007	0.006
1153-вр10	Фикс. (L1)	5374,46	99,86%	3.7	0.005	0.011
1153-вр11	Фикс. (L1)	1215,73	97,15%	3.8	0.008	0.007
1153-вр12	Фикс. (L1)	1609,82	94,56%	4.2	0.009	0.006
1153-вр13	Фикс. (L1)	2668,05	96,27%	4.1	0.007	0.008
1153-вр14	Фикс. (L1)	2716,58	96,78%	3.7	0.004	0.011
1153-вр15	Фикс. (L1)	2595,69	97,57%	3.5	0.007	0.007
1153-вр16	Фикс. (L1)	2679,83	98,72%	4.4	0.008	0.008
1153-вр17	Фикс. (L1)	3438,61	97,22%	4.6	0.006	0.006
1153-вр18	Фикс. (L1)	3367,30	96,50%	3.9	0.009	0.011
2018-вр1	Фикс. (L1)	1791,17	96,09%	3.7	0.011	0.006
2018-вр2	Фикс. (L1)	1792,36	97,47%	4.2	0.010	0.012
2018-вр3	Фикс. (L1)	3467,80	94,64%	4.0	0.008	0.014
2018-вр4	Фикс. (L1)	3567,94	96,17%	3.9	0.006	0.008
2018-вр5	Фикс. (L1)	3627,69	99,75%	3.5	0.008	0.012
2018-вр6	Фикс. (L1)	3672,64	98,14%	3.7	0.012	0.008
2018-вр7	Фикс. (L1)	4270,48	97,56%	4.3	0.009	0.008
2018-вр8	Фикс. (L1)	4354,56	95,84%	4.1	0.007	0.006
2018-вр9	Фикс. (L1)	5340,40	94,32%	4.4	0.005	0.011
2018-вр10	Фикс. (L1)	5407,90	96,35%	3.8	0.006	0.007
2018-вр11	Фикс. (L1)	1854,24	99,27%	3.7	0.008	0.006
2018-вр12	Фикс. (L1)	2132,84	97,18%	4.6	0.009	0.008
2018-вр13	Фикс. (L1)	3388,83	94,56%	4.0	0.011	0.011
2018-вр14	Фикс. (L1)	3440,61	96,27%	3.3	0.007	0.007
2018-вр15	Фикс. (L1)	3141,78	96,78%	3.8	0.008	0.008
2018-вр16	Фикс. (L1)	3206,28	97,57%	4.5	0.006	0.006
2018-вр17	Фикс. (L1)	3824,55	98,54%	4.1	0.009	0.011
2018-вр18	Фикс. (L1)	3715,48	97,29%	3.7	0.011	0.006
2285-вр1	Фикс. (L1)	1746,61	96,50%	3.5	0.010	0.012
2285-вр2	Фикс. (L1)	1814,67	97,28%	4.4	0.008	0.014
2285-вр3	Фикс. (L1)	3455,51	97,24%	4.6	0.006	0.008
2285-вр4	Фикс. (L1)	3560,04	96,53%	3.9	0.008	0.012
2285-вр5	Фикс. (L1)	3575,37	99,79%	3.7	0.012	0.008

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
------	----------	------	-------	-------	------

И-65-20

Лист

6

Приложение Г

1	2	3	4	5	6	7
2285-вр6	Фикс. (L1)	3620,96	93,01%	4.1	0.009	0.005
2285-вр7	Фикс. (L1)	4381,55	97,32%	4.0	0.007	0.006
2285-вр8	Фикс. (L1)	4464,49	98,42%	3.9	0.005	0.013
2285-вр9	Фикс. (L1)	5441,67	97,39%	3.8	0.008	0.011
2285-вр10	Фикс. (L1)	5508,29	99,19%	4.6	0.009	0.014
2285-вр11	Фикс. (L1)	2129,14	97,47%	4.9	0.007	0.008
2285-вр12	Фикс. (L1)	2364,75	94,64%	3.7	0.004	0.006
2285-вр13	Фикс. (L1)	3677,26	96,17%	3.1	0.007	0.011
2285-вр14	Фикс. (L1)	3730,15	99,75%	4.3	0.008	0.016
2285-вр15	Фикс. (L1)	3365,16	98,14%	4.4	0.006	0.011
2285-вр16	Фикс. (L1)	3421,58	97,56%	3.5	0.009	0.006
2285-вр17	Фикс. (L1)	3978,91	95,84%	3.9	0.011	0.011
2285-вр18	Фикс. (L1)	3856,18	94,32%	4.3	0.010	0.006

Характеристики теодолитных ходов

Ход	Класс	Точки хода	Длина	N	Fb факт.	Fb доп.	Fx	Fy	Fs	[S]/Fs
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	теод.ход,мкр,три	rp1, t1, rp2	436,247	2	0°00'08,14"	0°00'27,12"	0,001	0,001	0,001	436 000
2	теод.ход,мкр,три	rp1, t1, t2, t3, t4, t5, rp2	919,334	5	0°00'17,18"	0°00'58,42"	0,003	0,004	0,005	183 000
3	теод.ход,мкр,три	t2, t3, t6, t7, t8, t9, t4	902,295	6	0°00'32,22"	0°01'12,37"	0,005	0,004	0,006	150 000
4	теод.ход,мкр,три	t6, t7, t10, t11, t12, rp3	794,628	4	0°00'22,18"	0°00'42,18"	0,005	0,005	0,007	113 000
5	теод.ход,мкр,три	rp4, rp3, t13, t14, rp5	447,772	3	0°00'11,02"	0°00'36,18"	0,002	0,001	0,002	224 000
6	теод.ход,мкр,три	rp6, rp5, t15, t16, t17, t18, t19, rp6	899,012	6	0°00'18,25"	0°01'12,37"	0,004	0,004	0,006	150 000
7	теод.ход,мкр,три	rp3, rp4, t20, t21, t22, t23, t24, rp3	845,746	6	0°00'24,17"	0°01'12,37"	0,005	0,004	0,006	141 000
8	теод.ход,мкр,три	t20, t21, t25, t26, t27, t28, t29, t22	865,603	6	0°00'37,18"	0°01'12,37"	0,004	0,006	0,007	124 000
9	теод.ход,мкр,три	t25, t26, t30, t31, t32, t33, rp7	846,357	5	0°00'27,46"	0°00'58,42"	0,004	0,003	0,005	169 000
10	теод.ход,мкр,три	rp7, rp8, t34, t35, t36, t37, t38, rp9	997,814	6	0°00'19,29"	0°01'12,37"	0,003	0,003	0,004	249 000
11	теод.ход,мкр,три	rp11, t39, t40, t41, t42, t43, rp12	578,266	6	0°00'21,39"	0°01'12,37"	0,002	0,004	0,004	145 000
12	теод.ход,мкр,три	rp11, rp12, t44, t45, t46, t47, rp12	953,576	5	0°00'27,14"	0°00'58,42"	0,003	0,002	0,004	238 000
13	теод.ход,мкр,три	t45, t46, t48, t49, t50, rp15	778,296	4	0°00'27,54"	0°00'42,18"	0,004	0,004	0,006	129 000
14	теод.ход,мкр,три	t50, t49, t51, t52, t53, t54, rp13	892,728	5	0°00'24,17"	0°00'58,42"	0,003	0,004	0,005	179 000
15	теод.ход,мкр,три	t45, t46, t55, t56, t57, t58, rp16	895,624	5	0°00'18,48"	0°00'58,42"	0,004	0,005	0,006	149 000
16	теод.ход,мкр,три	rp15, rp16, t59, t60, t61, t58	748,580	4	0°00'12,14"	0°00'42,18"	0,004	0,002	0,004	187 000

Взам. инв. №

Полн. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
------	----------	------	-------	-------	------

И-65-20

Лист

7

Приложение Г

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	теод.ход,мкр,три	т59, т60, т62, т63, т64, т65, т66, т56	973,374	6	0°00'31,25"	0°01'12,37"	0,005	0,006	0,008	122 000
18	теод.ход,мкр,три	т62, т63, т67, т68, рп18	533,481	3	0°00'11,51"	0°00'36,18"	0,003	0,002	0,004	133 000
19	теод.ход,мкр,три	рп18, рп17, т69, т70, т71, т60	631,382	4	0°00'21,55"	0°00'42,18"	0,003	0,003	0,004	158 000

Характеристики нивелирных ходов

Ход	Класс	Пункты	Длина	N	Fh факт.	Fh доп.
1	2	3	4	5	6	7
1	техн.нив.	рп1, т1, рп2	0,436	2	0,002	0,033
2	техн.нив.	рп1, т1, т2, т3, т4, т5, рп2	0,919	5	0,012	0,048
3	техн.нив.	т2, т3, т6, т7, т8, т9, т4	0,902	6	0,016	0,047
4	техн.нив.	т6, т7, т10, т11, т12, рп3	0,795	4	0,014	0,045
5	техн.нив.	рп4, рп3, т13, т14, рп5	0,448	3	0,011	0,033
6	техн.нив.	рп6, рп5, т15, т16, т17, т18, т19, рп6	0,899	6	0,018	0,047
7	техн.нив.	рп3, рп4, т20, т21, т22, т23, т24, рп3	0,846	6	0,013	0,046
8	техн.нив.	т20, т21, т25, т26, т27, т28, т29, т22	0,866	6	0,011	0,047
9	техн.нив.	т25, т26, т30, т31, т32, т33, рп7	0,846	5	0,016	0,046
10	техн.нив.	рп7, рп8, т34, т35, т36, т37, т38, рп9	0,998	6	0,017	0,050
11	техн.нив.	рп11, т39, т40, т41, т42, т43, рп12	0,578	6	0,014	0,038
12	техн.нив.	рп11, рп12, т44, т45, т46, т47, рп12	0,954	5	0,015	0,049
13	техн.нив.	т45, т46, т48, т49, т50, рп15	0,778	4	0,016	0,044
14	техн.нив.	т50, т49, т51, т52, т53, т54, рп13	0,893	5	0,012	0,047
15	техн.нив.	т45, т46, т55, т56, т57, т58, рп16	0,896	5	0,013	0,047
16	техн.нив.	рп15, рп16, т59, т60, т61, т58	0,749	4	0,014	0,043
17	техн.нив.	т59, т60, т62, т63, т64, т65, т66, т56	0,973	6	0,016	0,049
18	техн.нив.	т62, т63, т67, т68, рп18	0,533	3	0,012	0,037
19	техн.нив.	рп18, рп17, т69, т70, т71, т60	0,631	4	0,014	0,040

Ведомость оценки точности положения пунктов в сети

M min	Пункт	M max	Пункт	M средняя
0,001	т1	0,006	т64	0,004

Пункт	M	Mx	My	a	b	Mh
1	2	3	4	5	6	8
T1	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002
T2	0,004	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003
T3	0,004	0,002	0,003	0,002	0,003	0,003
T4	0,004	0,002	0,002	0,003	0,002	0,003
T5	0,004	0,002	0,003	0,003	0,002	0,003
T6	0,004	0,002	0,003	0,002	0,003	0,004
T7	0,005	0,003	0,004	0,003	0,003	0,004

Взам. нив. №

Подп. и дата

Изм. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

И-65-20

Лист

8

1	2	3	4	5	6	7
T8	0,005	0,004	0,003	0,003	0,003	0,004
T9	0,005	0,003	0,004	0,003	0,003	0,004
T10	0,004	0,002	0,003	0,002	0,003	0,003
T11	0,004	0,002	0,002	0,003	0,002	0,003
T12	0,004	0,002	0,003	0,003	0,002	0,003
T13	0,001	0,001	0,001	0,002	0,002	0,003
T14	0,005	0,003	0,004	0,003	0,003	0,004
T15	0,005	0,004	0,003	0,003	0,003	0,004
T16	0,005	0,003	0,004	0,003	0,003	0,004
T17	0,004	0,002	0,003	0,003	0,002	0,003
T18	0,004	0,002	0,003	0,002	0,003	0,004
T19	0,005	0,003	0,004	0,003	0,003	0,004
T20	0,005	0,004	0,003	0,003	0,003	0,004
T21	0,005	0,003	0,004	0,003	0,003	0,004
T22	0,004	0,002	0,003	0,002	0,003	0,003
T23	0,004	0,002	0,002	0,003	0,002	0,003
T24	0,004	0,002	0,003	0,003	0,002	0,003
T25	0,004	0,002	0,003	0,002	0,003	0,004
T26	0,005	0,003	0,004	0,003	0,003	0,004
T27	0,005	0,004	0,003	0,003	0,003	0,004
T28	0,005	0,003	0,004	0,003	0,003	0,004
T29	0,004	0,002	0,003	0,002	0,003	0,003
T30	0,004	0,002	0,002	0,003	0,002	0,003
T31	0,004	0,002	0,003	0,003	0,002	0,003
T32	0,004	0,002	0,003	0,002	0,003	0,004
T33	0,005	0,003	0,004	0,003	0,003	0,004
T34	0,005	0,004	0,003	0,003	0,003	0,004
T35	0,005	0,003	0,004	0,003	0,003	0,004
T36	0,004	0,002	0,003	0,003	0,002	0,003
T37	0,004	0,002	0,003	0,002	0,003	0,004
T38	0,005	0,003	0,004	0,003	0,003	0,004
T39	0,005	0,004	0,003	0,003	0,003	0,004
T40	0,005	0,003	0,004	0,003	0,003	0,004
T41	0,004	0,002	0,003	0,002	0,003	0,003
T42	0,004	0,002	0,003	0,002	0,003	0,004
T43	0,005	0,003	0,004	0,003	0,003	0,004
T44	0,005	0,004	0,003	0,003	0,003	0,004
T45	0,005	0,003	0,004	0,003	0,003	0,004
T46	0,004	0,002	0,003	0,002	0,003	0,003
T47	0,004	0,002	0,002	0,003	0,002	0,003
T48	0,004	0,002	0,003	0,003	0,002	0,003

Изм. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
------	----------	------	-------	-------	------

И-65-20

Лист

9

1	2	3	4	5	6	7
T49	0,004	0,002	0,003	0,002	0,003	0,004
T50	0,005	0,003	0,004	0,003	0,003	0,004
T51	0,005	0,004	0,003	0,003	0,003	0,004
T52	0,005	0,003	0,004	0,003	0,003	0,004
T53	0,004	0,002	0,003	0,003	0,002	0,003
T54	0,004	0,002	0,003	0,002	0,003	0,004
T55	0,004	0,002	0,003	0,003	0,002	0,003
T56	0,004	0,002	0,003	0,002	0,003	0,004
T57	0,005	0,003	0,004	0,003	0,003	0,004
T58	0,005	0,004	0,003	0,003	0,003	0,004
T59	0,005	0,003	0,004	0,003	0,003	0,004
T60	0,004	0,002	0,003	0,003	0,002	0,003
T61	0,004	0,002	0,003	0,002	0,003	0,004
T62	0,005	0,003	0,004	0,003	0,003	0,004
T63	0,005	0,004	0,003	0,003	0,003	0,004
T64	0,006	0,005	0,004	0,003	0,003	0,004
T65	0,004	0,002	0,003	0,002	0,003	0,003
T66	0,005	0,004	0,003	0,003	0,003	0,004
T67	0,005	0,003	0,004	0,003	0,003	0,004
T68	0,004	0,002	0,003	0,003	0,002	0,003
T69	0,004	0,002	0,003	0,002	0,003	0,004
T70	0,005	0,003	0,004	0,003	0,003	0,004
T71	0,005	0,004	0,003	0,003	0,003	0,004

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
									10
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	И-65-20

Ведомость координат закрепленных знаков
на объекте:

**«Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе
с. Плесс Мокшанского района Пензенской области.
Автомобильные подъездные дороги. Внеплощадочные сети газоснабжения»**

№ репера	X	Y	H
rp1	414457.54	1395176.76	205.18
rp2	414788.62	1395045.68	212.45
rp3	415382.31	1396618.97	235.85
rp4	415469.98	1396688.97	238.74
rp5	415052.27	1396915.45	230.04
rp6	415074.35	1396955.61	229.01
rp7	417042.11	1396412.97	217.43
rp8	417093.86	1396480.46	217.80
rp9	417725.75	1397243.66	220.10
rp10	417764.17	1397300.62	220.36
rp11	414674.16	1391743.96	180.07
rp12	414374.33	1391363.24	180.55
rp13	415565.88	1390470.83	179.97
rp14	415611.64	1390436.74	179.82
rp15	414514.59	1390363.03	184.27
rp16	414425.15	1390283.15	186.42
rp17	413690.88	1389640.72	197.57
rp18	413524.38	1389765.99	199.81

Взам. инв. №							
Подп. и дата							
Инв. № подл.							
						И-65-20	Лист
							11
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

 НАВГЕОТЕХ ДИАГНОСТИКА	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ НАВГЕОТЕХ - ДИАГНОСТИКА» регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.310 380 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № <u>2056527</u> Действительно до « <u>19</u> » <u>июля</u> <u>20 21</u> г. Средство измерений <u>Аппаратура геодезическая спутниковая</u> наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер <u>EFT M1 GNSS, рег. номер 53818-13</u> в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа заводской (серийный) номер <u>10222442</u> в составе _____ номер знака предыдущей поверки <u>отсутствует</u> поверено <u>в соответствии с описанием типа</u> наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений в соответствии с <u>МИ 2408-97 «Аппаратура пользователей</u> наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка <u>космических навигационных систем геодезическая. Методика поверки»</u> с применением эталонов: <u>3.2.ГСХ.0012.2019, 3.2.ГСХ.0011.2019</u> регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке при следующих значениях влияющих факторов: <u>температура +17.2°C</u> перечень влияющих факторов, <u>относительная влажность 98 %, давление 748 мм.рт.ст.</u> нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано ненужное зачеркнуть пригодным к применению. Знак поверки:  Директор _____ должность руководителя подразделения или другого уполномоченного лица Поверитель _____  МСЮ 20015619949 Дата поверки « <u>20</u> » <u>июля</u> <u>20 20</u> г. Уткин С. Ю. _____ фамилия, имя и отчество Петров М. А. _____ фамилия, имя и отчество	21
--	--	----

Взам. инв. №	Подл. и дата	Инв. № подл.	Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

И-65-20

Лист 12

Взам. инв. №	Подл. и дата	Инв. № подл.	Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
--------------	--------------	--------------	------	----------	------	-------	-------	------



НАВГЕОТЕХ
ДИАГНОСТИКА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
НАВГЕОТЕХ - ДИАГНОСТИКА»
регистрационный номер аттестата аккредитации
РОСС RU.0001.310 380

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ 2055808

Действительно до « 28 » июня 2021 г.

Средство измерений Тахеометр электронный
наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер

Trimble M3, рег. номер 32192-06
в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 131008

в составе _____

номер знака предыдущей поверки отсутствует

поверено в соответствии с описанием типа
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с МИ 2798-2003 «ГСИ. Тахеометры электронные»
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

Методика поверки _____

с применением эталонов: рабочий эталон единицы длины
регистрационный номер и (или) наименование, тип,

№3.2.ГСХ.0012.2019, эталон единицы плоского угла №3.2.ГСХ.0010.2018
заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: температура +22.5°C
перечень влияющих факторов

относительная влажность 60 %, давление 758 мм.рт.ст.
нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано
ненужное зачеркнуть

пригодным к применению.

Знак поверки:

60

2 м 0

ГСХ

Директор _____
должность руководителя подразделения или другого уполномоченного лица

Поверитель _____

Уткин С. Ю. _____
фамилия, имя и отчество

Петров М. А. _____
фамилия, имя и отчество



Дата поверки « 29 » июня 2020 г.

И-65-20

Лист 13

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	Изм.	Код. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Лист



НАВГЕОТЕХ
ДИАГНОСТИКА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
НАВГЕОТЕХ - ДИАГНОСТИКА»
регистрационный номер аттестата аккредитации
РОСС RU.0001.310 380

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ 2055807

Действительно до « **28** » **июня** **2021** г.

Средство измерений **Нивелир оптический**
наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер
RGK N-38, рег. номер 61529-15
в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа
заводской (серийный) номер **149317**

в составе _____

номер знака предыдущей поверки **отсутствует**

поверено **в соответствии с описанием типа**
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с **Р 50.2.023-2002 ГСИ. Нивелиры. Методика поверки**
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: **эталон единицы плоского угла 1 разряда**
регистрационный номер и (или) наименование, тип,
№3.2.ГСХ.0010.2018
заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: **температура +22.5°C**
перечень влияющих факторов,
относительная влажность 60 %, давление 758 мм.рт.ст.
нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов **первичной** (периодической) поверки **признано**
ненужное зачеркнуть
 пригодным к применению.

Знак поверки: 

Директор _____
должность руководителя подразделения или другого уполномоченного лица

Поверитель _____



подпись

Уткин С. Ю.
фамилия, имя и отчество

Петров М. А.
фамилия, имя и отчество



19012986732

Дата поверки « **29** » **июня** **2020** г.

И-65-20

Утверждена
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 4 марта 2019 г. № 86

23.07.2020 5259/2020
(дата) (номер)

(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации)

(вид саморегулируемой организации)

(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес электронной почты)

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций)

(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя-физического лица или полное наименование заявителя-юридического лица)

1

Приложение Ж

организации (число, месяц, год)		
2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации		03.09.2009 Протокол Координационного совета №15
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации (число, месяц, год)		03.09.2009
2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, месяц, год)		-----
2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации		-----
3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:		
3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания , осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий , подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить):		
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
03.09.2009	14.03.2011	Нет
3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить):		
а) первый	-----	
б) второй	V не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов рублей)	
в) третий	-----	
г) четвертый	-----	
д) пятый <*>	-----	
е) простой <*>	в случае если член саморегулируемой организации осуществляет только снос объекта капитального строительства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта капитального строительства	
<*> заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство		

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	И-65-20	Лист
							16

Приложение Ж

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить):

а) первый	указывается предельный размер обязательств по договорам в рублях
б) второй	указывается предельный размер обязательств по договорам в рублях
в) третий	указывается предельный размер обязательств по договорам в рублях
г) четвертый	указывается предельный размер обязательств по договорам в рублях
д) пятый <*>	указывается предельный размер обязательств по договорам в рублях

<*> заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, год)	-----
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ <*>	-----
<*> указываются сведения только в отношении действующей меры дисциплинарного воздействия	

Заместитель
исполнительного директора
(Должность
уполномоченного лица)
М.П.



Сергей
(подпись)

Н.А. Герцен
(инициалы, фамилия)

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

И-65-20

Лист

17

АО «ПензТИСИЗ»
Топографический отдел

АКТ

Полевого контроля и приемки топографо-геодезических работ

14 августа 2020 г.

Настоящий акт составлен о том, что за период с 11 по 13 августа 2020 г. произведен контроль и приемка топографо-геодезических работ, выполненных на объекте, шифр № И-65-20 «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Автомобильные подъездные дороги. Внеплощадочные сети газоснабжения»

Виды и объемы выполненных работ

№№ п.п.	Наименование работ	Объем работ по заданию	Объем работ выполненный фактически	Примечание
1	Топографическая съемка масштаба 1:500	95	95	

Описание выполненного контроля

Выполнение сличения плана с местностью и контрольный набор пикетов тахеометрической съемки. Результаты контрольных измерений приведены в таблице:

№№ п.п.	Отметки пикета с плана	Отметки пикета контор.	Разность в см.	№№ п.п.	Отметки пикета с плана	Отметки пикета контор.	Разность в см.
1	185,67	185,82	+15	6	184,58	184,52	-6
2	175,74	175,77	+3	7	183,31	183,42	+11
3	194,69	194,74	+5	8	183,97	183,92	-5
4	194,49	194,53	+4	9	192,23	192,25	+2
5	184,66	183,66	0	10	191,99	191,87	-12

№№ п.п.	Координата Х с плана	Координата Х контрольная	Разность в см	Координата У с плана	Координата У контрольная	Разность в см
1	386766.65	386766.62	-0,03	2221742.68	2221742.62	-0,06
2	386766.97	386766.94	-0,04	2221736.28	2221736.37	+0,0+
3	386788.83	386788.88	+0,05	2221717.79	2221717.77	-0,02
4	386822.91	386822.81	-0,10	2221718.27	2221718.27	0,00
5	386823.27	386823.35	+0,08	2221699.29	2221699.31	+0,02
6	386830.62	386830.66	+0,04	2221675.93	2221675.90	-0,03
7	386830.27	386830.33	+0,06	2221671.93	2221671.98	+0,05
8	386777.70	386777.64	-0,06	2221535.51	2221535.56	+0,04
9	386756.84	386756.80	40,04	2221486.48	2221486.53	+0,05
10	386699.75	386699.72	-0,03	2221349.62	2221349.66	-0,04

Результаты контроля полевых работ

1. Теодолитные ходы «хорошо»
2. Нивелирные ходы «хорошо»
3. Тахеометрическая съемка «удовлетворительно»
4. Состояние документации и оценка качества работ «хорошо»

Результаты контроля камеральных работ

1. Составление планов «хорошо»
2. Вычислительные работы «хорошо»

И. о. гл. геодезист

Ильин Д.Ю.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

И-65-20

Лист

18

ВЕДОМОСТЬ обследования
исходных геодезических пунктов при производстве работ на объекте:
**«Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе
с. Плесс Мокшанского района Пензенской области.
Автомобильные подъездные дороги. Внеплощадочные сети газоснабжения»**


№ п/п	Тип и высота знака	Номер или название пункта, класс сети, тип центра и номер марки, ориентирные пункты	Сведения о состоянии пункта			Работы, выполненные по возобновлению внешнего оформления
			центр	наружный знак	ориентирный пункт	
1	2	3	4	5	6	7
1	-0,05 м от земли	019, ОМЗ Центр 158	Отлично сохранился	нет	нет	Не выполнялись
2	-0,05 м от земли	3690, ОМЗ Центр 158	Отлично сохранился	нет	нет	Не выполнялись
3	-0,05 м от земли	1153, ОМЗ Центр 158	Отлично сохранился	Нет	нет	Не выполнялись
4	-0,05 м от земли	2018, ОМЗ Центр 158	Отлично сохранился	Нет	нет	Не выполнялись
5	-0,05 м от земли	2285, ОМЗ Центр 158	Отлично сохранился	Нет	нет	Не выполнялись





Примечание:

Полевые работы выполнены специалистами топографического отдела АО «ПензТИСИЗ» в июле-августе 2020 года.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
									19
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	И-65-20			





временный репер № 1		временный репер № 3	
Пензенская область		Пензенская область	
Мокшанский р-н		Мокшанский р-н	
время закладки 2020 г.		время закладки 2020 г.	
	ТИП ЦЕНТРА Металлический штырь, с/з 1.2 м. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ Расположен в 1.7 км на северо-восток от с. Плес Мокшанского района Пензенской области. Закреплен металлическим штырем. В 1.15 м северо-восточное дорожное знаки. В 44.51 м северо-западное задвижки газа. В 51.74 м северо-западное задвижки газа. Составил <u>Титов В. М.</u> Проверил <u>Ильин Д. Ю.</u>		ТИП ЦЕНТРА Металлический штырь, с/з 1.2 м. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ Расположен в 1.7 км на северо-восток от с. Плес Мокшанского района Пензенской области. Закреплен металлическим штырем. В 1.00 м юго-западное дерева. В 26.31 м юго-западное дерева. В 21.85 м северо-западное дерева. Составил <u>Титов В. М.</u> Проверил <u>Ильин Д. Ю.</u>
временный репер № 2		временный репер № 2	
Пензенская область		Пензенская область	
Мокшанский р-н		Мокшанский р-н	
время закладки 2020 г.		время закладки 2020 г.	
	ТИП ЦЕНТРА Металлический штырь, с/з 1.2 м. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ Расположен в 1.7 км на северо-восток от с. Плес Мокшанского района Пензенской области. Закреплен металлическим штырем. В 6.7 м южное дерева. В 32.5 м северное дерева. В 16.29 м восточное повороты дороги. Составил <u>Титов В. М.</u> Проверил <u>Ильин Д. Ю.</u>		ТИП ЦЕНТРА Металлический штырь, с/з 1.2 м. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ Расположен в 1.7 км на северо-восток от с. Плес Мокшанского района Пензенской области. Закреплен металлическим штырем. В 5.7 м юго-западное дерева. В 2.55 м северо-западное дерева. В 18.42 м северо-восточное дерева. Составил <u>Титов В. М.</u> Проверил <u>Ильин Д. Ю.</u>
И-65-20			
Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плес Мокшанского района Пензенской области. Автомобильные подъездные дороги. Внеплощадочные сети газоснабжения.			
ООО "ПензаМолинвест"		Страница	Лист
Абрисы закрепленных геодезических знаков		П Р	1 5
Проверил <u>Ильин Д. Ю.</u>		АО "ПензТИСИЗ"	

временный репер № 5		временный репер № 7	
Пензенская область, Мокшанский р-н, время закладки 2020 г.		Пензенская область, Мокшанский р-н, время закладки 2020 г.	
	ТИП ЦЕНТРА Металлический штырь, гл 1.2 м. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ Расположен в 1.7 км на северо-восток от с. Плещ Мокшанского района Пензенской области. Закреплен металлическим штырем. В 3.33 м юго-западное дерево. В 19.66 м юго-западное дерево. В 1.90 м юго-восточное дерево. Составил <u>В.М. Титов</u> Титов В. М. Проверил <u>Д.Ю. Ильин</u> Ильин Д. Ю.		ТИП ЦЕНТРА Металлический штырь, гл 1.2 м. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ Расположен в 1.7 км на северо-восток от с. Плещ Мокшанского района Пензенской области. Закреплен металлическим штырем. В 2.84 м юго-восточное дерево. В 6.1 м юго-западное дерево. В 5.97 м северо-восточное дерево. Составил <u>В.М. Титов</u> Титов В. М. Проверил <u>Д.Ю. Ильин</u> Ильин Д. Ю.
временный репер № 6		временный репер № 8	
Пензенская область, Мокшанский р-н, время закладки 2020 г.		Пензенская область, Мокшанский р-н, время закладки 2020 г.	
	ТИП ЦЕНТРА Металлический штырь, гл 1.2 м. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ Расположен в 1.7 км на северо-восток от с. Плещ Мокшанского района Пензенской области. Закреплен металлическим штырем. В 5.06 м юго-западное дерево. В 5.57 м северо-восточное дерево. В 1.01 м юго-восточное дерево. Составил <u>В.М. Титов</u> Титов В. М. Проверил <u>Д.Ю. Ильин</u> Ильин Д. Ю.		ТИП ЦЕНТРА Металлический штырь, гл 1.2 м. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ Расположен в 1.7 км на северо-восток от с. Плещ Мокшанского района Пензенской области. Закреплен металлическим штырем. В 8.66 м юго-западное дерево. В 8.3 м северо-восточное дерево. В 5.18 м южное дерево. Составил <u>В.М. Титов</u> Титов В. М. Проверил <u>Д.Ю. Ильин</u> Ильин Д. Ю.

И-65-20				
Комплекс по промышленному выращиванию индустрии в районе с. Плещ Мокшанского района Пензенской области. Автомобильные подъездные дороги. Внеплощадочные сети газоснабжения.				
Изм.	Корр.	Лист	Н. дон.	Подпись
Разработал	Титов В.М.			<u>В.М. Титов</u>
Проверил	Ильин Д.Ю.			<u>Д.Ю. Ильин</u>
Дата	08.20			
ООО "ПензаМолиневест"				
Абрисы закрепленных геодезических знаков				
Стация	Лист	Листов		
П Р	2	5		
АО "ПензТИСИЗ"				


временный репер		№ 9	
Пензенская область	Мокшанский р-н	время закладки	2020 г.
		ТИП ЦЕНТРА Металлический штырь, гл 1.2 м. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ Расположен в 1.7 км на северо-восток от с. Плеск Мокшанского района Пензенской области. Закреплен металлическим штырем. В 6.17 м юго-восточное дерево. В 6.43 м юго-западное дерево. В 8.69 м северо-восточное дерево. Составил <u>Титов В. М.</u> Проверил <u>Ильин Д. Ю.</u>	
временный репер		№ 11	
Пензенская область	Мокшанский р-н	время закладки	2020 г.
		ТИП ЦЕНТРА Металлический штырь, гл 1.2 м. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ Расположен в 1.8 км на северо-запад от с. Плеск Мокшанского района Пензенской области. Закреплен металлическим штырем. В 10.0 м юго-восточное дерево. В 17.33 м юго-западное дерево. В 13.11 м северо-восточное дерево. Составил <u>Титов В. М.</u> Проверил <u>Ильин Д. Ю.</u>	
временный репер		№ 10	
Пензенская область	Мокшанский р-н	время закладки	2020 г.
		ТИП ЦЕНТРА Металлический штырь, гл 1.2 м. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ Расположен в 1.7 км на северо-восток от с. Плеск Мокшанского района Пензенской области. Закреплен металлическим штырем. В 7.12 м юго-восточное дерево. В 5.57 м юго-западное дерево. В 10.68 м восточное дерево. Составил <u>Титов В. М.</u> Проверил <u>Ильин Д. Ю.</u>	
временный репер		№ 12	
Пензенская область	Мокшанский р-н	время закладки	2020 г.
		ТИП ЦЕНТРА Металлический штырь, гл 1.2 м. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ Расположен в 1.8 км на северо-запад от с. Плеск Мокшанского района Пензенской области. Закреплен металлическим штырем. В 5.0 м южное дерево. В 4.6 м западное дерево. В 12.3 м северо-западное дерево. Составил <u>Титов В. М.</u> Проверил <u>Ильин Д. Ю.</u>	


И-65-20					
Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плеск Мокшанского района Пензенской области. Автомобильные подъездные дороги. Внеплощадочные сети газоснабжения.					
Изм.	Коррек.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработчик		Титов В. М.		<u>Титов В. М.</u>	08.20
ООО "ПензаМолиВест"					Стация
Абрисы закрепленных геодезических знаков					Лист
АО "ПензТИСИЗ"					Листов
Правитель					Ильин Д. Ю.
<u>Ильин Д. Ю.</u>					08.20


временный репер № 13		временный репер № 15																														
Пензенская область Мокшанский р-н время закладки 2020 г.		Пензенская область Мокшанский р-н время закладки 2020 г.																														
ТИП ЦЕНТРА Металлический штырь, гл 1.2 м. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ Расположен в 1.8 км на северо-запад от с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Закреплен металлическим штырем. В 7.47 м юго-восточное дерево. В 2.02 м южное дерево. В 5.26 м северо-западное дерево. Составил <u>Титов В. М.</u> Проверил <u>Ильин Д. Ю.</u>		ТИП ЦЕНТРА Металлический штырь, гл 1.2 м. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ Расположен в 1.8 км на северо-запад от с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Закреплен металлическим штырем. В 5.15 м юго-восточное дерево. В 7.5 м юго-западное дерево. В 30.25 м северо-восточное дерево. Составил <u>Титов В. М.</u> Проверил <u>Ильин Д. Ю.</u>																														
временный репер № 14		временный репер № 16																														
Пензенская область Мокшанский р-н время закладки 2020 г.		Пензенская область Мокшанский р-н время закладки 2020 г.																														
ТИП ЦЕНТРА Металлический штырь, гл 1.2 м. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ Расположен в 1.8 км на северо-запад от с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Закреплен металлическим штырем. В 5.84 м юго-восточное дерево. В 2.12 м юго-западное дерево. В 12.22 м северо-западное дерево. Составил <u>Титов В. М.</u> Проверил <u>Ильин Д. Ю.</u>		ТИП ЦЕНТРА Металлический штырь, гл 1.2 м. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ Расположен в 1.8 км на северо-запад от с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Закреплен металлическим штырем. В 22.79 м юго-восточное сторожка газа. В 4.36 м восточное дерево. В 11.42 м северо-восточное дерево. Составил <u>Титов В. М.</u> Проверил <u>Ильин Д. Ю.</u>																														
<table border="1" style="width: 40%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Изн.</td><td>Крп.и</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подпись</td><td>Дата</td></tr> <tr><td>Разработал</td><td>Титов В.М.</td><td></td><td></td><td><u>Титов В.М.</u></td><td>08.02</td></tr> <tr><td>Проверил</td><td>Ильин Д.Ю.</td><td></td><td></td><td><u>Ильин Д.Ю.</u></td><td>08.02</td></tr> </table> И-65-20 Комплекс по промышленному выращиванию ивдынки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Автомобильные подъездные дороги. Внеплощадочные сети газоснабжения. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 40%;">000 "ПензаМоливест"</td> <td>Стадия</td> <td>Лист</td> <td>Листов</td> </tr> <tr> <td>П Р</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Абрисы закрепленных геодезических знаков</td> <td colspan="2">А0 "ПензТИСИЗ"</td> </tr> </table>				Изн.	Крп.и	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Разработал	Титов В.М.			<u>Титов В.М.</u>	08.02	Проверил	Ильин Д.Ю.			<u>Ильин Д.Ю.</u>	08.02	000 "ПензаМоливест"	Стадия	Лист	Листов	П Р	4	5	Абрисы закрепленных геодезических знаков		А0 "ПензТИСИЗ"	
Изн.	Крп.и	Лист	№ док.	Подпись	Дата																											
Разработал	Титов В.М.			<u>Титов В.М.</u>	08.02																											
Проверил	Ильин Д.Ю.			<u>Ильин Д.Ю.</u>	08.02																											
000 "ПензаМоливест"	Стадия	Лист	Листов																													
	П Р	4	5																													
Абрисы закрепленных геодезических знаков		А0 "ПензТИСИЗ"																														


временный репер		№ 17	
Пензенская область		Мокшанский р-н	
время закладки		2020 г.	
		ТИП ЦЕНТРА Металлический штырь, sz 1.2 м. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ Расположен в 1.8 км на северо-запад от с. Плесо Мокшанского района Пензенской области. Закреплен металлическим штырем. В 5.22 м восточное дерево. В 3.8 м южное дерево. В 13.39 м северо-восточное дерево. Составил <u>Титов В. М.</u> Проверил <u>Иван Д. Ю.</u>	
временный репер		№ 18	
Пензенская область		Мокшанский р-н	
время закладки		2020 г.	
		ТИП ЦЕНТРА Металлический штырь, sz 1.2 м. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ Расположен в 1.8 км на северо-запад от с. Плесо Мокшанского района Пензенской области. Закреплен металлическим штырем. В 2.0 м северо-восточное дерево. В 7.41 м северо-западное дерево. В 10.76 м северное дерево. Составил <u>Титов В. М.</u> Проверил <u>Иван Д. Ю.</u>	


И-65-20					
Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесо Мокшанского района Пензенской области. Автомобильные подъездные дороги. Внеплощадочные сети газоснабжения.					
Изм.	Коррек.	Лист	В док.	Подпись	Дата
Разработчик	Титов В. М.			<u>Титов В. М.</u>	08.02
ООО "ПензаМолиневест"					Страница
Абрисы закрепленных геодезических знаков					Лист
Проверил					Листов
Иван Д. Ю.					5
<u>Иван Д. Ю.</u>					5
08.02					АО "ПензТИСИС"

































АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул.Центральная, д.32 А, с.Богородское, Мокшанский район, Пензенская область, 442380
Тел.(8-841-50) 2-43-10, факс (8-841-50) 2-43-10; E-mail: bogorodskoe2017@yandex.ru
ОКПО 04216317, ОГРН 1025800897011, ИНН/КПП 5823003398/582301001
р/с40101810300000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пензенской области г.Пенза
БИК 045655001 УФК по Пензенской области (Администрация Богородского сельсовета)

от 10.11.2020 № 657
на №161-20 от 09.11.2020

ООО «ПЕНЗАЗЕМПРОЕКТ»

На Ваше обращение по предоставлению информации от 09.11.2020 № 161-20, зарегистрированное в журнале входящей корреспонденции за №902 от 09.11.2020г. Администрация Богородского сельсовета сообщает, что на территории строительства линейного объекта: «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с.Плёс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43, Н44, Н45, Н46»:

- объекты культурного и археологического наследия -отсутствуют,
- месторождения общераспространенных полезных ископаемых -отсутствуют,
- особо охраняемые природные территории местного, регионального и федерального значения, в том числе государственные зоологические заказники - отсутствуют,
- действующие и законсервированные скотомогильники, сибиреязвенные захоронения и биометрические ямы -отсутствуют,
- утвержденные красные линии -отсутствуют,
- утвержденная документация по планировке территорий-проектов планировки территории и проектов межевания, по которым проходит трасса газопровода отсутствует.

**Глава администрации
Богородского сельсовета**



Ю.Н.Зоткина



АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЛЕССКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОКШАНСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Центральная, д. 42, с. Плесс,
Мокшанский район,
Пензенская область, 442381
Тел. Факс (8-841-50) 2-81-10
adminpless@rambler.ru

ООО «ПЕНЗАЗЕМПРОЕКТ»

от 09.11.2020 № 529
На № 161-20 от 09.11.2020

На Ваше письмо от 09.11.2020 № 161-20, в связи с разработкой проекта планировки территории и проекта межевания территории для линейного объекта «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43, Н44, Н45, Н 46», администрация Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области направляет в ваш адрес следующую информацию:

- на территории строительства объектов культурного и археологического наследия **нет**;
- на территории строительства месторождений общераспространенных полезных ископаемых **нет**;
- особо охраняемых природных территорий местного, регионального и федерального значения, в том числе государственных зоологических заказников **нет**;
- на территории строительства действующих и законсервированных скотомогильников, сибиреязвенных захоронений и биотермических ям **нет**;
- красные линии на территории планируемого линейного объекта **не утверждались**;
- утвержденная документация по планировке территорий- проектов планировки территории и проектов межевания, по которым проходит трасса газопровода **отсутствует**.

И.о.главы администрации
Плесского сельсовета



Е.М.Чижикова



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МОКШАНСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Поцелуева, д. 1, р.п. Мокшан, Пензенская
область, 442370
Тел. (8-841-50), факс (8-841-50) 2-14-67
E-mail: mokshan adm@sura.ru

422680, Пензенская область,
г. Никольск,
ул. Центральная, д. 4,
ООО «Пензаземпроект»

Главному инженеру

от Н. Н. Тихомиров № 5461
На № 161-20 от 09.11.2020

Администрация Мокшанского района сообщает, информацию по интересующим Вас вопросам на участке изысканий по разрабатываемому проекту планировки территории и проекта межевания территории под строительство автомобильной дороги по объекту «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43; Н44; Н45; Н46», а именно:

- объекты культурного и археологического наследия на участке изысканий отсутствуют.
- разведанные месторождения общераспространенных полезных ископаемых на территории строительства отсутствуют.
- особо охраняемые природные территории местного, регионального и федерального значения, в том числе государственные зоологические заказники в месте проведения изысканий отсутствуют.
- действующие и законсервированные скотомогильники, сибиреязвенные захоронения и биотермические ямы на территории строительства отсутствуют.
- утвержденные красные линии на территории планируемого размещения объекта отсутствуют.
- утвержденная документация по планировке территории – проекты планировки территории и проекты межевания территории, по которым проходит трасса газопровода отсутствует.

Глава администрации

Н.Н. Тихомиров

Кузнецов А.А.
8 841 50 2 17 07



Акционерное общество «Газпром газораспределение Пенза»
(АО «Газпром газораспределение Пенза»)

ПРИКАЗ

«26» августа 2020 г.

№ 318

**О подготовке документации по планировке территории объекта
«Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе
с. Плесс Мокшанского района Пензенской области.
Газопровод к площадкам откорма Н43, Н44, Н45, Н46».**






В целях строительства объекта «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43, Н44, Н45, Н46» в соответствии со статьей 45 Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004 г. N 190-ФЗ.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Подготовить документацию по планировке территории объекта: «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43, Н44, Н45, Н46».
2. Утвердить прилагаемое Задание на подготовку документации по планировке территории объекта «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам подращивания Н43, Н44, Н45, Н46» (далее – Задание).
3. Представить на утверждение в администрацию Мокшанского района Пензенской области документацию по планировке территории, разработанную в соответствии с Заданием.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя генерального директора по капитальному строительству и инвестициям – О.Н. Люсева.

Генеральный директор

И.Н. Борисов

ПРИКАЗ ПОДГОТОВЛЕН		
Исполнитель	 25.08.2020	Л.Б. Цыганова
СОГЛАСОВАНО		
Заместитель главного инженера	 25.08.2020	С.В. Пеганкин
Заместитель генерального директора по экономике и финансам	 25.08.2020	М.А. Филатова
Заместитель генерального директора по строительству и инвестициям	 25.08.2020	О.Н. Люсев
Заместитель генерального директора по общим вопросам	 25.08.2020	О.В. Набутовский
Главный бухгалтер	 25.08.2020	Е.Г. Коханюк
Сотрудник группы документационного обеспечения управления	 25.08.2020	Т.Н. Орионова
Советник генерального директора по корпоративной защите	 25.08.2020	А.В. Конеев
Начальник юридического отдела	 25.08.2020	Т.Н. Орионова

Утверждено приказом
АО «Газпром газораспределение Пенза»
от 26 августа 2020 г. № 318

ЗАДАНИЕ

на подготовку документации по планировке территории объекта
«Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс
Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма
Н43, Н44, Н45, Н46».

№	Параметр проекта	Описание
1.	Наименование работ	Документация по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для строительства объекта капитального строительства «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43, Н44, Н45, Н46».
2.	Заказчик	ООО «ПензаМолИнвест» Юридический адрес: 440015, г. Пенза, ул. Аустрина, д.178
3.	Исполнитель	ООО «Пензаземпроект» 442680, Пензенская область, Никольский район, город Никольск, Центральная улица, дом 4
4.	Основание для подготовки документации по планировке территории	Статья 45 Градостроительного Кодекса РФ от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ
5.	Местонахождение и основные характеристики объектов строительства	Российская Федерация, Пензенская область, Пензенский район, Кондольский сельсовет
6.	Исходные данные	Технические условия № 33 от 26.03.2020 г., выданные АО «Газпром газораспределение Пенза»
7.	Цель работы и	1. Разработка проекта планировки территории.

	задачи	Основная часть проекта планировки территории и материалы по обоснованию проекта планировки территории. 2. Разработка проекта межевания территории. Основная часть проекта межевания территории, материалы по обоснованию проекта межевания территории
8.	Требования к выполнению и содержанию работ	Документацию по планировке территории объекта «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43, Н44, Н45, Н46» выполнить в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а именно: Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ №564 от 12 мая 2017 года, Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом. При разработке проекта планировки учитывать территориальное планирование субъекта Российской Федерации, муниципальных образований. Чертежи проекта планировки территории представляются на цифровой топографической подоснове в масштабе 1:1000. Чертежи проекта межевания территории представляются на цифровой топографической подоснове в масштабе 1:1000.
9.	Состав и содержание работ	Проект планировки территории состоит из 4 разделов. Основная часть проекта планировки территории включает в себя: раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»; раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов». Материалы по обоснованию проекта

		планировки территории включают в себя: раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть»; раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка». Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» включает в себя: - чертеж красных линий; - чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов; - чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов (при наличии необходимости в переносе (переустройстве) линейных объектов). Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов» должен содержать следующую информацию: а) наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов; б) перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов; в) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов; г) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения
--	--	---

		линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов; д) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения: предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов; максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов; требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием: требований к цветовому решению внешнего
--	--	---

		облика таких объектов; требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов; требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения; е) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов; ж) информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов; з) информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды; и) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне. Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» содержит следующие схемы:
--	--	--


	- схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов); - схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории; - схема границ территорий объектов культурного наследия; - схема границ зон с особыми условиями использования территорий; - схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.); - схема конструктивных и планировочных решений. Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» содержит: а) описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории; б) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов; в) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов; г) обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов; д) ведомость пересечений границ зон
--	---

		планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории; е) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории; ж) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.). Проект межевания территории состоит из основной части и материалов по обоснованию этого проекта. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя: 1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования; 2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; 3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных
--	--	---

		Градостроительным кодексом РФ. На чертежах проекта межевания территории отображаются: 1) границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры; 2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 настоящей статьи; 3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; 5) границы зон действия публичных сервитутов. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются: 1) границы существующих земельных участков; 2) границы зон с особыми условиями использования территорий; 3) местоположение существующих объектов капитального строительства; 4) границы особо охраняемых природных территорий; 5) границы территорий объектов культурного наследия. Объединение нескольких чертежей в один допускается при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических материалов.
--	--	---

10.	Формы представления документации по планировке территории, требования к оформлению, комплектации и передаче материалов заказчику	После утверждения документации по планировке территории материалы представляются в составе: - 3 экземпляра документации на бумажном носителе; - 1 экземпляр документации на электронном носителе (CD и DVD диск, флэш-накопитель). Документы на электронном носителе передаются в форматах, в которых они разрабатывались и должны быть доступны для редактирования. Наименования файлов и папок на электронном носителе должно совпадать с наименованием документов на бумажном носителе. Форматы электронных документов: - текстовые материалы, расчёты, графики – в форматах, совместимых с Microsoft Office (*.docx, *.doc, *.xlsx, *.xls, *.pdf); - графические материалы (чертежи и схемы) – в формате, совместимом с Autocad и аналогичными САД-приложениями; - прочие графические материалы – в форматах jpg, tiff, pdf.
-----	---	---

Заместитель генерального директора
по капитальному строительству и
инвестициям АО «Газпром
газораспределение Пенза»



О.Н. Люсев

Проект планировки и проект межевания территории под линейный объект «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.»
Том №3. Проект межевания территории

ООО «Пензаземпроект»

Заказчик: ООО «ПензаМолИнвест»

Шифр: 161-20-ПМТ-Г

**ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
под линейный объект «Комплекс по промышленному
выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района
Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма
Н43,Н44,Н45,Н46.»**

**Том № 3
Проект межевания территории**

**Раздел 5. Проект межевания территории. Основная часть. Пояснительная
записка**

Раздел 6. Проект межевания территории. Основная часть. Чертежи

Раздел 7. Проект межевания территории. Материалы по обоснованию

2020 г.

Проект планировки и проект межевания территории под линейный объект «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.»
Том №3. Проект межевания территории

ООО «Пензаземпроект»

Заказчик: ООО «ПензаМолИнвест»

Шифр: 161-20-ПМТ-Г

**ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
под линейный объект «Комплекс по промышленному
выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района
Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма
Н43,Н44,Н45,Н46.»**

**Том № 3
Проект межевания территории**

**Раздел 5. Проект межевания территории. Основная часть. Пояснительная
записка**

Раздел 6. Проект межевания территории. Основная часть. Чертежи

Раздел 7. Проект межевания территории. Материалы по обоснованию

Генеральный директор

ГИП



В.Г. Сергеев

С.В.Пиявин

2020 г.

Проект планировки и проект межевания территории под линейный объект –Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.»

Том №3. Проект межевания территории

Содержание:

Состав проекта	3
Раздел 5. Проект межевания территории. Основная часть.	
Пояснительная записка	6
Цели и задачи	7
Исходно-разрешительная документация	8
Опорно-межевая сеть на территории проектирования	8
Рекомендации по порядку установления границ на местности	8
Технико-экономические показатели объекта	9
Современное положение земельных участков в границах проектных работ	9
Сведения о земельных участках, формируемых на период строительства и эксплуатации объекта	11
Обоснование проектных решений	14
Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия	15
Раздел 6. Проект межевания территории. Основная часть. Чертежи	18
Чертеж межевания территории. План 161-20-ПМТ.УТ-Г	Л. 1-8
Раздел 7. Проект межевания территории. Материалы по обоснованию	19
План современного положения 161-20-ПМТ.ОБ-Г.1	Л. 1-8
Приложения	20
А. Ведомость координат образуемых участков	21

Проект планировки и проект межевания территории под линейный объект –Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.-
Том №3. Проект межевания территории

СОСТАВ ПРОЕКТА:

Том 1. Основная часть проекта планировки территории с проектом межевания в его составе (утверждаемая часть)

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть

№№ п/п	Наименование	Лист	Масштаб
1	<i>Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов</i>	<i>161-20-ППТ.УТ-Г</i>	<i>1:1 000</i>

Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов

Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть

№№ п/п	Наименование	Лист	Масштаб
1	<i>Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов)</i>	<i>161-20-ППТ.ОБ-Г.1</i>	<i>1:25 000</i>
2	<i>Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории</i>	<i>161-20-ППТ.ОБ-Г.2</i>	<i>1:1 000</i>
3	<i>Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств</i>	<i>161-20-ППТ.ОБ-Г.3</i>	<i>1:1 000</i>
4	<i>Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и</i>	<i>161-20-ППТ.ОБ-Г.4</i>	<i>1:1 000</i>

Проект планировки и проект межевания территории под линейный объект «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.»
Том №3. Проект межевания территории

техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.)

5	<i>Схема конструктивных и планировочных решений</i>	<i>161-20-ППТ.ОБ-Г.5</i>	<i>1:1 000</i>
---	---	--------------------------	----------------

**Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Пояснительная записка**

Том 3. Проект межевания территории

Раздел 5. Проект межевания территории. Основная часть. Пояснительная записка

Раздел 6. Проект межевания территории. Основная часть. Чертежи

№№ п/п	Наименование	Лист	Масштаб
1	<i>Чертеж межевания территории. План</i>	<i>161-20-ПМТ.УТ-Г</i>	<i>1:1 000</i>

Раздел 7. Проект межевания территории. Материалы по обоснованию

№№ п/п	Наименование	Лист	Масштаб
1	<i>План современного положения</i>	<i>161-20-ПМТ.ОБ-Г.1</i>	<i>1:1 000</i>

Проект планировки и проект межевания территории под линейный объект «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43, Н44, Н45, Н46.»
Том №3. Проект межевания территории

***Раздел 5. Проект межевания территории. Основная часть.
Пояснительная записка.***

Цели и задачи

Документация по подготовке проекта межевания территории осуществляется для выделения границ земельных участков необходимых для строительства объекта на период строительства и дальнейшей его эксплуатации. Задачами проекта межевания является обеспечение следующих требований:

- анализ фактического землепользования в районе проектирования;
- определение в соответствии с нормативными требованиями площадей земельных участков, исходя из фактически сложившейся планировочной структуры района проектирования;
- формирование границ земельных участков с учетом функционального назначения линейных объектов планировки в территориальной зоне;
- обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в районе проектирования в границах формируемых земельных участков.

Проект межевания выполнен в соответствии и на базе разработанного проекта планировки территории под строительство линейного объекта «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43, Н44, Н45, Н46.».

Проектом межевания определяются площадь и границы образуемых земельных участков под строительство линейного объекта.

При разработке проекта межевания территорий обеспечено соблюдение следующих требований:

- границы проектируемых земельных участков устанавливаются в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости;
- границы существующих землепользований не подлежат изменению за исключением случаев изъятия земель для государственных и общественных нужд в соответствии с законодательством или при согласии землепользователя на изменение границ земельных участков.

Исходно – разрешительная документация

1. Приказ № 318 от 26.08.2020г. «О подготовке документации по планировке территории объекта «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.».
2. Техническое задание, являющееся приложением приказа № 318 от 26.08.2020 г.
3. Договор подряда № 161-20 на выполнение проекта планировки и проекта межевания линейного объекта «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.»
4. Информация о земельных участках в пределах границ проектирования, учтенных (зарегистрированных) в государственном земельном кадастре.
5. Топографическая съемка территории в местной системе координат МСК-58.

Опорно-межевая сеть на территории проектирования

На территории проектирования существует установленная система геодезической сети специального назначения для определения координат точек земной поверхности с использованием спутниковых систем. Система координат – МСК-58. Действующая система геодезической сети удовлетворяет требованиям выполнения землеустроительных работ для установления границ земельных участков на местности.

Рекомендации по порядку установления границ на местности.

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, инструкции по проведению межевания, а также других нормативно правовых актов по землеустройству, действующих на территории РФ.

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию с ними границ.

Проект планировки и проект межевания территории под линейный объект «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.»
Том №3. Проект межевания территории

Технико-экономические показатели объекта.

Согласно заданию на проектирование и в соответствии с СП 62.13330.2011* проектируемый линейный объект «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.» относится к I и II категориям.

Проектируемый газопровод имеет следующие показатели.

Внеплощадочные сети газоснабжения имеет общую протяженность по пикетажу 5691 м.п., из них: I категории – 1931 м.п.; II категории – 3760 м.п.

Газопровод относится к I категории (от 0,6 до 1,2 включительно Мпа), выполненный из полиэтиленовых труб 100 SDR 9 с условным диаметром 160х17,9 и SDR11 с условным диаметром 90х8,2 и II категории (свыше 0,3 до 0,6 Мпа включительно), выполненный из полиэтиленовых труб 100 SDR 11 с условным диаметром 90х8.2 и SDR11 с условным диаметром 63х5,8.

Проектируемый газопровод высокого давления расположен в Мокшанском районе Пензенской области на территории Богородского и Плесского сельсоветов.

Точкой подключения проектируемого газопровода служит существующий подземный стальной газопровод высокого давления $P=1,2\text{ МПа}$ $D_u=272\text{ мм}$, проложенный до с. Подгорное Мокшанского района Пензенской области. Фактическое давления в точке подключения $P=0,8\text{ МПа}$.

Современное положение земельных участков в границах проектных работ.

Проект межевания разрабатывается на территорию, расположенную в границе кадастрового квартала 58:18:0930801.

Проектируемый газопровод высокого давления проходит по существующим земельным участкам. Характеристики существующих земельных участков представлены в таблице.

№ п.п	Кадастровый номер	Местоположение (адрес)	Категория земель, Вид права	Вид использования	Площадь, кв.м.
1	58:18:0930801:220	Пензенская область, Мокшанский район,	Земли сельскохозяй-	Для сельскохозяйственного	8505259

Проект планировки и проект межевания территории под линейный объект –Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46..»

Том №3. Проект межевания территории

		с/с Богородский	зяйственного назначения. Частная собствен-ность	производства	
2	58:18:0930801:216	Пензенская область, Мокшанский район, с/с Богородский	Земли сельскохозяйственного назначения. Частная собствен-ность	Для сельскохозяйственного производства	229580
3	58:18:0930801:208	обл. Пензенская, р-н Мокшанский, с/с Плесский	Земли сельскохозяйственного назначения. Частная собствен-ность	Для сельскохозяйственного производства	7758696
4	58:18:0930801:209	обл. Пензенская, р-н Мокшанский, с/с Плесский	Земли сельскохозяйственного назначения. Частная собствен-ность	Для сельскохозяйственного производства	156293
5	58:18:0930801:214	Пензенская область, Мокшанский район, с/с Богородский	Земли сельскохозяйственного назначения. Частная собствен-ность	Для сельскохозяйственного производства	234102
6	58:18:0930801:219	Пензенская область, Мокшанский район, с/с Богородский	Земли сельскохозяйственного назначения. Частная собствен-ность	Для сельскохозяйственного производства	258536

Проект планировки и проект межевания территории под линейный объект –Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.»
Том №3. Проект межевания территории

Сведения о земельных участках, формируемых на период строительства и эксплуатации объекта.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, свободные земли квартала.

Площадь земельных участков для строительства линейного объекта «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.» составляет 51482,73 м. кв. (примерно 5,15 га).

Всего образуется 8 участков и 9 частей земельных участков. Данные по земельным участкам приведены в экспликации.

Экспликация земельных участков.

№ участка	Кадастровый номер зем. уч.	Площадь изымаемого участка, м2	Категория земель	Разрешенное использование	Примечание
1	58:18:0930801:3У1(1)	279.41	Земли промышленности	Трубопроводный транспорт	Пензенская область, Мокшанский район
2	58:18:0930801:3У2	4.00	Земли промышленности	Трубопроводный транспорт	Пензенская область, Мокшанский район
1	58:18:0930801:3У1(2)	1224.82	Земли промышленности	Трубопроводный транспорт	Пензенская область, Мокшанский район
ЧЗУ	58:18:0930801:220/ЧЗУ1	40426,50	Земли сельхоз назначения	Для сельхоз производства	Пензенская область, Мокшанский

Проект планировки и проект межевания территории под линейный объект -Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.-

Том №3. Проект межевания территории

					район, с/с Богородский
3	58:18:0930801:220:3У1	45.00	Земли сельхоз назначения (планируется перевод в земли промышлен-ности)	Для сельхоз производства (планируется: трубопровод-ный транспорт)	Пензенская область, Мокшанский район, с/с Богородский
4	58:18:0930801:220:3У2	4.00	Земли сельхоз назначения (планируется перевод в земли промышлен-ности)	Для сельхоз производства (планируется: трубопровод-ный транспорт)	Пензенская область, Мокшанский район, с/с Богородский
ЧЗУ	58:18:0930801:220/ЧЗУ2	430.70	Земли сельхоз назначения	Для сельхоз производства	Пензенская область, Мокшанский район, с/с Богородский
ЧЗУ	58:18:0930801:216/ЧЗУ1	2335.62	Земли сельхоз назначения	Для сельхоз производства	Пензенская область, Мокшанский район, с/с Богородский
5	58:18:0930801:216:3У1	20.00	Земли сельхоз назначения (планируется перевод в земли промышлен-ности)	Для сельхоз производства (планируется: трубопровод-ный транспорт)	Пензенская область, Мокшанский район, с/с Богородский
ЧЗУ	58:18:0930801:216/ЧЗУ2	29.71	Земли сельхоз назначения	Для сельхоз производства	Пензенская область, Мокшанский район, с/с

Проект планировки и проект межевания территории под линейный объект –Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.»
Том №3. Проект межевания территории

					Богородский
ЧЗУ	58:18:0930801:208/ЧЗУ1	63.10	Земли сельхоз назначения	Для сельхоз производства	обл. Пензенская, р-н Мокшанский, с/с Плесский
ЧЗУ	58:18:0930801:208/ЧЗУ2	3000.64	Земли сельхоз назначения	Для сельхоз производства	обл. Пензенская, р-н Мокшанский, с/с Плесский
ЧЗУ	58:18:0930801:209/ЧЗУ1	355.14	Земли сельхоз назначения	Для сельхоз производства	обл. Пензенская, р-н Мокшанский, с/с Плесский
6	58:18:0930801:209:ЗУ1	20.00	Земли сельхоз назначения (планируется перевод в земли промышленности)	Для сельхоз производства (трубопровод-ный транспорт)	обл. Пензенская, р-н Мокшанский, с/с Плесский
ЧЗУ	58:18:0930801:214/ЧЗУ1	1485.81	Земли сельхоз назначения	Для сельхоз производства	Пензенская область, Мокшанский район, с/с Богородский
7	58:18:0930801:214:ЗУ1	20.00	Земли сельхоз назначения (планируется перевод в земли промышленности)	Для сельхоз производства (трубопровод-ный транспорт)	Пензенская область, Мокшанский район, с/с Богородский
ЧЗУ	58:18:0930801:219/ЧЗУ1	1718,28	Земли сельхоз назначения	Для сельхоз производства	Пензенская область, Мокшанский район, с/с

Проект планировки и проект межевания территории под линейный объект –Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.»

Том №3. Проект межевания территории

					Богородский
8	58:18:0930801:219:3У3	20.00	Земли сельхоз назначения (планируется перевод в земли промышленности)	Для сельхоз производства (трубопроводный транспорт)	Пензенская область, Мокшанский район, с/с Богородский
	ИТОГО	51482,73			

Регулирование отношений, связанных с собственниками земельных участков, расположенных в границах проектирования основывается на комплексных мерах, определенных действующим земельным, градостроительным, жилищным и гражданским законодательством.

Все участки ставятся на учет на период строительства газопровода, носят временный характер и будут сняты с кадастрового учета по истечении сроков. В постоянное пользование отводятся земельные участки под размещение ГРПШ и запорной арматуры. Согласно расчетам, приведенным в таблице, примерная площадь земель, отводимых в постоянное пользование, составляет 133 м.кв.

Площадь земельных участков до перевода распределена по категориям следующим образом:

- 49974,5 м.кв. – земли сельскохозяйственного назначения;
- 1508,23м.кв. – земли промышленности;

Земельные участки отражены на чертежах утверждаемой части проекта межевания 161-20-ПМТ.УТ-Г «Чертеж межевания территории. План».

Ведомость координат образуемых земельных участков находится в Приложении А.

Обоснование проектных решений.

Строительная полоса сооружения линейной части проектируемого газопровода представляет собой линейно-протяженную строительную площадку, в пределах которой передвижными механизированными производственными подразделениями - колоннами, бригадами, звеньями - выполняется весь комплекс строительства трубопровода, в том числе:

Проект планировки и проект межевания территории под линейный объект –Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.»

Том №3. Проект межевания территории

- Основные - строительные, строительно-монтажные и специальные строительные работы;
- Вспомогательные - погрузка, транспортировка и разгрузка труб, изоляционных, сварочных и других материалов, оборудования, машин, механизмов, конструкций, изделий, деталей и др., обеспечивающих бесперебойное производство СМР;
- Обслуживающие - контроль качества и безопасности производства СМР, обеспечение выполнения природоохранных мероприятий при выполнении основных и вспомогательных строительных процессов, техническое обслуживание и ремонт машин, механизмов, социально-бытовое обслуживание жителей, охрана материальных ценностей.

Земельные участки, предоставляемые для размещения газопровода высокого давления, выделяются в краткосрочное пользование на период строительства трубопровода и представляет собой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, ограниченные условными линиями, проведенными параллельно осям трубопровода.

Использование земельных участков над проложенными газопроводами по назначению должно осуществляться землепользователями этих участков по обеспечению сохранности газопроводов.

Ширина и протяженность полосы отвода определяется в зависимости от назначения и категории земель вдоль трассы газопровода, материала и диаметра труб, способов их соединения и укладки, от физико-механических свойств грунтов и глубины заложения трубопровода, от способа и схемы обратной засыпки смонтированного трубопровода на основании исходных данных. Полоса отвода проектируемого газопровода принята шириной 10м.

Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.

- ***Зоны выделенные по условиям охраны объектов культурного наследия.***

Администрация Мокшанского района Пензенской области своим письмом № 5261 от 11.11.2020г., администрация Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области своим письмом № 529 от 09.11.2020 г. и администрация Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области своим письмом № 657 от 10.11.2020 г. сообщают, что на территории, предназначенной под строительство линейного объекта «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.» объекты культурного наследия отсутствуют.

Проект планировки и проект межевания территории под линейный объект –Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.»
Том №3. Проект межевания территории

Испрашиваемый земельный участок находится вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия.

- **Водоохранные зоны.**

Проектируемый газопровод проходит вдали от водотоков.

- **Санитарно-защитные зоны**

Администрация Мокшанского района Пензенской области своим письмом № 5261 от 11.11.2020г., администрация Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области своим письмом № 529 от 09.11.2020 г. и администрация Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области своим письмом № 657 от 10.11.2020 г. сообщают, что на территории, предназначенной под строительство линейного объекта «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.» действующих и законсервированных скотомогильников, сибиреязвенных захоронений и биотермических ям не зарегистрировано.

- **Охранные зоны**

Охранная зона газопровода устанавливается:

- для стального газопровода в местах прохождения трассы по населенным пунктам - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
- для полиэтиленового газопровода вдоль трассы подземного газопровода при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны.
- Охранная зона ГРПШ, ПУРГ – по 10 метров в каждую сторону от границы (ограждения).

Газопровод пересекает охранную зону подземного стального газопровода высокого давления $P=1,2\text{МПа}$ $D_y=273\text{мм}$.

Наличие охранных зон обеспечивает привлечение к ответственности за повреждение или нарушение правил охраны линейных объектов.

Охранные зоны линий электропередач устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту,

Проект планировки и проект межевания территории под линейный объект «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43, Н44, Н45, Н46.»

Том №3. Проект межевания территории

соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии:

Проектный номинальный класс напряжения, кВ	Расстояние, м
до 1	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)
1 - 20	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)
35	15
110	20
150, 220	25
300, 500, +/-400	30
750, +/-750	40
1150	55;


ГИП ООО «Пензаземпроект»





С.В. Пиявин


Проект планировки и проект межевания территории под линейный объект «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.»
Том №3. Проект межевания территории


Раздел 6. Проект межевания территории. Основная часть. Чертежи


















Проект планировки и проект межевания территории под линейный объект «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43, Н44, Н45, Н46.»
Том №3. Проект межевания территории


Раздел 7. Проект межевания территории. Материалы по обоснованию











Проект планировки и проект межевания территории под линейный объект «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43, Н44, Н45, Н46.»
Том №3. Проект межевания территории

Приложения

Проект планировки и проект межевания территории под линейный объект –Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43, Н44, Н45, Н46.–
Том №3. Проект межевания территории

Приложение А. Ведомость координат образуемых участков.

Образуемый участок	№ точки	X	Y
58:18:0930801:3У1(1) Земельный участок № 1 контур 1	Н1	414419.22	1395203.89
	Н2	414422.17	1395200.13
	Н3	414446.31	1395196.72
	Н4	414452.77	1395202.79
	Н5	414449.23	1395206.41
	Н6	414427.61	1395209.46
	Н7	414426.84	1395210.37
	Н8	414440.61	1395201.57
	Н9	414440.80	1395203.56
	Н10	414438.81	1395203.75
	Н11	414438.62	1395201.76
58:18:0930801:3У2 Земельный участок № 2	Н1	414440.61	1395201.57
	Н2	414440.80	1395203.56
	Н3	414438.81	1395203.75
	Н4	414438.62	1395201.76
58:18:0930801:3У1(2) Земельный участок № 1 контур 2	Н12	414464.57	1395176.55
	Н13	414525.59	1395114.51
	Н14	414563.06	1395136.11
	Н15	414557.94	1395144.71
	Н16	414527.30	1395127.04
	Н17	414471.68	1395183.59
58:18:0930801:220/ЧЗУ1 Часть земельного участка	Н1	414563.06	1395136.11
	Н2	414731.13	1395233.01
	Н3	414712.25	1395608.84
	Н4	414710.03	1395667.75

Проект планировки и проект межевания территории под линейный объект «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43, Н44, Н45, Н46.»

Том №3. Проект межевания территории

	Н5	414710.19	1395693.40
	Н6	414710.94	1395710.57
	Н7	414716.74	1395760.92
	Н8	414725.48	1395800.53
	Н9	414739.18	1395843.98
	Н10	414743.87	1395854.51
	Н11	414747.60	1395870.61
	Н12	414763.61	1395898.79
	Н13	414764.42	1395900.61
	Н14	414766.56	1395903.98
	Н15	414799.76	1395962.38
	Н16	414987.05	1396166.42
	1	414987.03	1396166.43
	2	414986.74	1396166.66
	3	414986.51	1396166.94
	4	414986.31	1396167.24
	5	414986.17	1396167.57
	6	414986.08	1396167.92
	7	414986.05	1396168.28
	8	414986.07	1396168.64
	9	414986.15	1396168.99
	10	414986.28	1396169.32
	11	414986.47	1396169.64
	12	414986.69	1396169.92
	13	414986.97	1396170.15
	14	414987.28	1396170.35
	15	414987.61	1396170.49
	16	414987.95	1396170.58

Проект планировки и проект межевания территории под линейный объект «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.»

Том №3. Проект межевания территории

17	414988.31	1396170.61
18	414988.67	1396170.59
19	414989.03	1396170.51
20	414989.36	1396170.38
21	414989.67	1396170.19
22	414989.95	1396169.97
H17	414990.12	1396169.77
H18	415330.50	1396540.59
H19	415332.38	1396542.93
H20	415334.94	1396545.77
H21	415368.43	1396579.11
H22	415405.98	1396604.33
H23	415407.64	1396605.93
H24	415426.99	1396622.28
H25	415466.20	1396648.36
H26	415518.90	1396672.14
H27	415561.51	1396683.72
H28	415610.76	1396689.33
H29	415659.73	1396687.47
H30	415664.84	1396686.65
H31	415666.92	1396686.73
H32	415671.02	1396685.6
H33	415688.28	1396682.87
H34	415719.51	1396675.67
H35	415749.88	1396667.51
H36	415945.26	1396613.75
H37	416909.45	1396360.96
H38	416920.15	1396362.51

Проект планировки и проект межевания территории под линейный объект –Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46,»

Том №3. Проект межевания территории

	Н39	416930.79	1396365.70
	Н40	415668.02	1396696.77
	Н41	415564.34	1396692.88
	Н42	415475.15	1396662.84
	Н43	415362.05	1396586.87
	Н44	415329.80	1396554.76
	Н45	414859.17	1397024.77
	Н46	414702.92	1397184.74
	Н47	414715.00	1397207.01
	Н48	414693.73	1397188.76
	Н49	414690.62	1397183.03
	Н50	414851.87	1397017.94
	Н51	414899.39	1396970.49
	Н52	414805.45	1396843.82
	Н53	414814.42	1396839.12
	Н54	414906.54	1396963.34
	Н55	415323.09	1396547.33
	Н56	415322.91	1396547.10
	Н57	414791.63	1395968.31
	Н58	414738.18	1395874.29
	Н59	414703.67	1395725.05
	Н60	414724.47	1395240.71
	Н61	414557.94	1395144.71
	Н62	415327.24	1396541.24
	Н63	415333.38	1396547.83
	Н64	415329.72	1396551.23
	Н65	415323.58	1396544.65

Проект планировки и проект межевания территории под линейный объект «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.»

Том №3. Проект межевания территории

	Н66	414904.73	1396970.76
	Н67	414906.15	1396972.17
	Н68	414904.75	1396973.59
	Н69	414903.32	1396972.18
58:18:0930801:220:ЗУ1 Земельный участок № 3	Н1	415327.24	1396541.24
	Н2	415333.38	1396547.83
	Н3	415329.72	1396551.23
	Н4	415323.58	1396544.65
58:18:0930801:220:ЗУ2 Земельный участок № 4	Н1	414904.73	1396970.76
	Н2	414906.15	1396972.17
	Н3	414904.75	1396973.59
	Н4	414903.32	1396972.18
58:18:0930801:220/ЧЗУ2 Часть земельного участка	Н1	416956.18	1396376.25
	Н2	416977.17	1396400.06
	Н3	416969.39	1396406.35
	Н4	416934.54	1396366.83
	Н5	416940.44	1396368.61
58:18:0930801:216/ЧЗУ1 Часть земельного участка	Н1	416977.17	1396400.06
	Н2	417080.82	1396517.59
	Н3	417084.07	1396515.01
	Н4	417090.45	1396522.72
	Н5	417034.32	1396567.65
	Н6	417032.25	1396565.25
	Н7	417029.22	1396567.86
	Н8	417026.97	1396569.80
	Н9	417022.32	1396564.44
	Н10	417073.02	1396523.86

Проект планировки и проект межевания территории под линейный объект «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43, Н44, Н45, Н46.»

Том №3. Проект межевания территории

	Н11	416969.39	1396406.35
58:18:0930801:216:3У1 Земельный участок № 5	Н1	417035.51	1396569.04
	Н2	417032.48	1396571.65
	Н3	417029.22	1396567.86
	Н4	417032.25	1396565.25
58:18:0930801:216/ЧЗУ2 Часть земельного участка	Н1	417109.84	1396494.39
	Н2	417112.20	1396492.50
	Н3	417118.49	1396500.27
	Н4	417116.21	1396502.09
58:18:0930801:208/ЧЗУ1 Часть земельного участка	Н1	417112.20	1396492.50
	Н2	417117.09	1396488.58
	Н3	417123.45	1396496.30
	Н4	417118.49	1396500.27
58:18:0930801:208/ЧЗУ2 Часть земельного участка	Н1	417117.09	1396488.58
	Н2	417351.54	1396300.90
	Н3	417357.50	1396308.94
	Н4	417123.45	1396496.30
58:18:0930801:209/ЧЗУ1 Часть земельного участка	Н1	417351.54	1396300.90
	Н2	417379.54	1396278.49
	Н3	417381.41	1396280.84
	Н4	417380.35	1396281.68
	Н5	417382.84	1396284.81
	Н6	417384.00	1396283.90
	Н7	417385.79	1396286.30
	Н8	417357.50	1396308.94
58:18:0930801:209:3У1 Земельный участок № 6	Н1	417384.27	1396278.57
	Н2	417386.76	1396281.71
	Н3	417382.84	1396284.81

Проект планировки и проект межевания территории под линейный объект «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43,Н44,Н45,Н46.»

Том №3. Проект межевания территории

	Н4	417380.35	1396281.68
58:18:0930801:214/ЧЗУ1 Часть земельного участка	Н1	414805.45	1396843.82
	Н2	414717.39	1396725.06
	Н3	414719.93	1396723.18
	Н4	414723.17	1396720.84
	Н5	414725.45	1396719.15
	Н6	414814.42	1396839.12
58:18:0930801:214:ЗУ1 Земельный участок № 7	Н1	414719.93	1396723.18
	Н2	414717.01	1396719.12
	Н3	414720.26	1396716.78
	Н4	414723.17	1396720.84
58:18:0930801:219/ЧЗУ1 Часть земельного участка	Н1	414715.00	1397207.01
	Н2	414789.79	1397344.94
	Н3	414787.52	1397347.53
	Н4	414784.92	1397350.57
	Н5	414782.96	1397352.63
	Н6	414782.19	1397351.90
	Н7	414693.73	1397188.76
58:18:0930801:219:ЗУ3 Земельный участок № 8	Н1	414787.52	1397347.53
	Н2	414791.32	1397350.78
	Н3	414788.72	1397353.82
	Н4	414784.92	1397350.57

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний
№1 от «02» февраля 2021 года

1. Организатор публичных слушаний

Администрация Мокшанского района Пензенской области

2. Информация, содержащаяся в оповещении о начале публичных слушаний:

2.1. Наименование проекта

Проект планировки и проект межевания территории под объект «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43, Н44, Н45, Н46»

2.2. Перечень информационных материалов к проекту

Проект планировки и проект межевания территории

2.3. Порядок и сроки проведения публичных слушаний

Публичные слушания проводятся в соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Собрании представителей Мокшанского района Пензенской области от 22.12.2020 №540-48/4 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности»

Сроки проведения с 29.12.2020 г. по 01.02.2021 г.

2.4. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта

29.12.2020 года здание администрации Мокшанского района Пензенской области по адресу: Пензенская область, Мокшанский район, р.п. Мокшан, ул. Поцелуева, 1

2.5. Срок проведения экспозиции (экспозиций) проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции (экспозиций)

с 29.12.2020 по 01.02.2021 в рабочие дни с 8⁰⁰ до 12⁰⁰ и с 13⁰⁰ до 17⁰⁰

2.6. Дни и время консультирования посетителей

с 29.12.2020 по 01.02.2021 в рабочие дни с 8⁰⁰ до 12⁰⁰ и с 13⁰⁰ до 17⁰⁰

2.7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта

Замечания и предложения могли быть представлены заинтересованными лицами в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений, публичных слушаний на бумажных или электронных носителях (напечатаны, либо написаны разборчивым почерком) по адресу: РФ, Пензенская область, р.п. Мокшан, ул. Поцелуева, д. 1 в рабочие дни с 8.00 до 17.00 и по электронной почте: mokshan_adm@sura.ru

2.8. Установленный оповещением срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта

принимались до 17⁰⁰ 01.02.2021

2.9. Официальный сайт, на котором был размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях: <http://rmoksh.pnzreg.ru/>

2.10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний

14⁰⁰ 02.02.2021 здание администрации Мокшанского района Пензенской области, р.п. Мокшан, ул. Поцелуева, 1

3. Дата и источник опубликования оповещения о начале публичных слушаний

Информационный бюллетень «Ведомости органов местного самоуправления Мокшанского района Пензенской области» выпуск №35 (540) от 29 декабря 2020 года

4. Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний

с 29.12.2020 по 01.02.2021

5. Территория, в пределах которой проводятся публичные слушания

Мокшанский район, Пензенской области

6. Предложения и замечания участников публичных слушаний, являющихся участниками публичных слушаний, граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлен проект, правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

не поступали

7. Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

не поступали

Приложение:

1) перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний

Председатель
публичных слушаний

_____ С.В. Кривенков

Секретарь
публичных слушаний

_____ И.С. Хинева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
от «02» февраля 2021 г.

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях
Проект планировки и проект межевания территории под объект «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43, Н44, Н45, Н46».
2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях
6 (шесть)
3. Дата и номер протокола публичных слушаний
от «02» февраля 2021 года №1
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участниками публичных слушаний граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлен проект, правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
замечания и предложения не поступали
5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний
замечания и предложения не поступали
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний
нет
7. Выводы по результатам публичных слушаний
Одобрить и рекомендовать администрации Мокшанского района Пензенской области утвердить Проект планировки и проект межевания территории под объект «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесс Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43, Н44, Н45, Н46».

Председатель
публичных слушаний _____ С.В. Кривенков
Секретарь
публичных слушаний _____ И.С. Хинева

Перечень принявших участие в рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории под объект «Комплекс по промышленному выращиванию индейки в районе с. Плесе Мокшанского района Пензенской области. Газопровод к площадкам откорма Н43, Н44, Н45, Н46» участников публичных слушаний

№ п/п	ФИО/ наименование юридического лица	Дата рождения (физ. лицо)/ ОГРН (юр. лицо)	Адрес регистрации (физ. лицо) / Юр. адрес (юр. лицо)	Подпись и дата ее внесения	Подпись, подтверждающая свое согласие на обработку персональных данных	Отметка о теме выступления
1	2	3	4	5	6	7

**АДМИНИСТРАЦИЯ МОКШАНСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03.02.2021 № 7/1

р.п. Мокшан

О проведении конкурса по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Мокшанского района Пензенской области для замещения целевых должностей

В соответствии с Порядком формирования и использования резерва управленческих кадров Мокшанского района Пензенской области, утвержденным постановлением администрации Мокшанского района от 19.12.2019 №1115,-

1. Провести конкурс по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Мокшанского района Пензенской области 02 апреля 2021 года, в 14.00 часов.

2. Определить:

а) место проведения конкурса: Пензенская область, Мокшанский район, р.п. Мокшан, ул. Поцелуева, 1, администрация Мокшанского района, зал заседаний.

б) место приема документов, подаваемых в конкурсную комиссию: Пензенская область, Мокшанский район, р.п. Мокшан, ул. Поцелуева, д.1, кабинет организационного отдела администрации Мокшанского района.

в) время приема документов подаваемых в конкурсную комиссию с 16.02.2021 по 17.03.2021 включительно, с 8-00 до 17-00 часов (по московскому времени), перерыв на обед с 12-00 до 13-00, суббота, воскресенье с 9-00 до 12-00 часов.

3. Методикой проведения конкурса считать тестирование по вопросам владения государственным языком Российской Федерации, а так же знаний и умений в сфере информационно-коммуникационных технологий и индивидуальное собеседование по перечню в который включаются вопросы о профессиональном опыте, на понимание основных проблем в соответствующей области профессиональной деятельности, на наличие профессиональных и функциональных умений.

4. Опубликовать данное распоряжение в информационном бюллетене «Ведомости органов местного самоуправления Мокшанского района» и разместить на сайте администрации Мокшанского района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации

Н.Н. Тихомиров